

Наименование на оферента	
Адрес	
ЕИК:	
Представляващ оферента:	
Дата	
Срок на валидност на офертата в дни /мин.90/	

ОБЕКТ 1: Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности в гр. Съединение, общ. Съединение в УПИ I-зеленина от квартал 92а по плана на гр. Съединение

Количествено стойностна сметка - обект 1

№	СМР	Ед.м	Кол-во	Ед цена	Стойност
I	Архитектура				
I	Демонтажни работи				
1	Разбиване на съществуваща настилка и извозване с количка на 30 m	m ²	150,00		
2	Демонаж на детско съоръжение	бр.	1,00		
3	Извозване на боклуци - съществуващи настилки, отпадъци и др.	m ³	78,00		
II	Направа на пешеходни алеи				
2	Новопроектирани алеи - тежкотоварни автомобили	m ²	85,00		
2,1	Посипка с кварцов пясък	kg	127,50		
2,2	Доставка и полагане на вибропресовани бетонни изделия с р-ри 15x30x8cm	m ²	85,00		
2,3	Доставка, полагане и валиране на пясъчна подложка Н=4cm	m ³	2,13		
2,4	Профилиране и валиране на основа от трошен камък	m ²	85,00		
2,5	Доставка и насипване с уплътнен чакъл с фракция 0-63mm до Н=30 cm	m ³	25,50		
2,6	Профилиране и валиране на земно легло	m ²	85,00		
3	Новопроектирани алеи - пешеходни		913,40		
3,1	Посипка с кварцов пясък	kg	1 370,10		
3,2	Доставка и полагане на вибропресовани бетонни изделия	m ²	913,40		
3,3	Доставка, полагане и валиране на пясъчна подложка	m ³	34,76		
3,4	Профилиране и валиране на основа от трошен камък	m ²	913,40		
3,5	Доставка и насипване с уплътнен чакъл с фракция 0-63mm до Н=30 cm	m ³	274,02		
3,6	Профилиране и валиране на земно легло	m ²	913,40		
4	Доставка и полагане на алеини бордюри (вкл. изкоп и подложен бетон) около целия периметър на парка и усилена настилка	m'	565,97		
5	Доставка и полагане на градински бордюри (вкл. изкоп и подложен бетон) около пешеходни алеи и площадки	m'	780,92		
III	Градско обзавеждане				
1	Доставка и монтаж на дървена пейка	бр.	7,00		
2	Доставка и монтаж на кошче за боклук	бр.	5,00		
3	Доставка и монтаж на чешма	бр.	1,00		
4	Доставка и монтаж на дървена беседка	бр.	3,00		
5	Доставка и монтаж на дървена пергола с пейка	бр.	3,00		
5,1	Доставка и монтаж на пергола	m'	16,05		
5,2	Доставка и монтаж на дървена пейка	бр.	6,00		
6	Ограда	m'	55,57		
7	Портал на ограда към водна кула	бр.	1,00		

IV	Площадки и атракциони				
2	Детска площадка 3-12 - съоръжения				
2,1	Въжена катерушка	бр.	1,00		
2,2	Въртележка подходяща за хора в неравностойно положение	бр.	1,00		
2,3	Люлка тип 1	бр.	1,00		
2,4	Люлка тип 2	бр.	1,00		
3	Фитнес площадка на открито				
3,1	Доставка и монтаж на тенис маса, вкл. с мрежа	бр.	2,00		
3,2	Доставка и монтаж на комбинирано спортно съоръжение	бр.	1,00		
4	Доставка и полагане на ударопоглътяща настилка с дебелина 4 cm	m ²	399,47		
4,1	Подложен бетон с дебелина 10cm, армиран с мрежа 5N8 20x20cm и PE фолио	m ²	399,47		
4,2	Профилиране и валиране на основа от трошен камък	m ²	399,47		
4,3	Доставка и насипване с уплътнен чакъл с фракция 0-63mm H=20 cm	m ³	67,89		
4,4	Профилиране и валиране на земно легло	m ²	339,47		
II	Строителни конструкции				
I	Земни работи - изкопи				
1	Изкоп за единични фундаменти и арм. бет. настилка при детски площадки	m ³	146,0		
2	Изкоп за фундаменти на ажурна ограда	m ³	2,2		
II	Земни работи - насипи				
3	Уплътнена засипка единични фундаменти и арм. бет. настилка	m ³	70,0		
4	Уплътнена засипка при фундаменти на ажурна ограда	m ³	0,4		
III	Кофражни работи				
5	Кофраж за за единични фундаменти при детски площадки	m ²	25,8		
6	Кофраж за фундаменти на ажурна ограда	m ²	21,5		
IV	Армировъчни работи				
7	Армировка B420 единични фундаменти и арм. бет. настилка	kg	3730,0		
8	Армировка B420 за фундаменти на ажурна ограда	kg	200,0		
V	Бетонкови работи				
9	Бетон C20/25 за фундаменти и арм. бет. настилка при детски площадки	m ³	38,5		
10	Бетон C20/25 за фундаменти на ажурна ограда	m ³	1,7		
VI	Метални елементи - ажурна ограда				
11	Конструктивна стомана S235 - профили и планки	kg	260,0		
12	Метални сегментни анкери HILTI HAS-RM12 или еквивалентен продукт	бр.	120,0		
13	Метална оградна мрежа	m ²	134,0		
III	Електро				
I	Земни работи - изкопи				
1	Трасиране на кабелна линия с колчета	m'	530		
2	Направа на изкоп 0,4 x 0,7m със зариване и трамбоване за полагане на тръбна мрежа	m'	530		
3	Доставка на HDPE двуслойна гофрирана кабелозащитна тръба Ф 40/32mm	m'	600		
4	Полагане на HDPE двуслойна гофрирана кабелозащитна тръба Ф 40/32mm в готов изкоп	m'	600		
5	Доставка на сигнална лента "Внимание електрически кабел 1kV"	m'	530		
6	Полагане на сигнална лента "Внимание електрически кабел 1kV" в изкоп	m'	530		

7	Доставка на стоманотръбен стълб (СТС) за парково осветително тяло с височина 4 метра за монтаж на фундамент.	бр.	49		
8	Доставка на бетон за направа на фундамент на нови СТС	м ³	3		
9	Направа на фундамент за нов СТС с височина 4 метра.	бр.	49		
10	Монтаж на нов стоманотръбен стълб (СТС) за парково осветително тяло с височина 4 метра	бр.	49		
11	Доставка на заземителен кол от ъглова стомана поцинкован 63/63/6 mm, 1,5m	бр.	50		
12	Направа на заземление на стоманотръбен стълб	бр.	49		
13	Доставка на ел.табло за вграждане в ст. тръбен стълб за парково осв. тяло с 1 автоматичен предпазител 2А.	бр.	49		
14	Монтажна ел.табло за вграждане в нов ст. тръбен стълб с 1 автоматичен предпазител 2А.	бр.	49		
15	Доставка на парково осветително тяло "Led" , 230V, 30W, 3000Lm, 5400K	бр.	49		
16	Монтаж на парково осветително тяло "Led" , 230V, 30W, 3000Lm, 5400K на СТС с височина 4m	бр.	49		
17	Доставка на кабел СВТ 3x4mm ²	м'	160		
18	Доставка на кабел СВТ 3x2,5mm ²	м'	480		
19	Доставка на кабел СВТ 3x1,5mm ²	м'	240		
20	Изтегляне на кабел до СВТ до 3x4mm ² в монтирани кабелозащитни тръби	м'	640		
21	Изтегляне на кабел СВТ до 3x1.5 mm ² в монтирани стоманено-тръбни стълбове	м'	240		
22	Направа на кабелна разделка на кабел с три жила до 4mm ²	бр.	162		
23	Доставка на ел. табло Т осв. парк съгласно схема - IP 44, с 2бр. автоматични предпазители 10А	бр.	1		
24	Монтаж на ел. табло Т осв. парк	бр.	1		
25	Направа на заземление на ел.табло Т парк	бр.	1		
II	Контролни измервания				
26	Проверка на заземявани елементи и контролно измерване на заземлението	бр.	50		
27	Пуск и наладка на инсталация	бр.	1		
IV	Водопровод и канализация				
I	Водопровод - отклонение за чешма				
1	Строителни работи				
1,1	Рязане на асфалтова настилка	м'	12,00		
1,2	Разбиване на асфалтова настилка - механизирано, вкл. натоварване	м ²	6,00		
1,3	Натоварване на строителни отпадъци	м ³	3,60		
1,4	Извозване на строителни отпадъци	м ³	3,60		
1,5	Изкоп, натоварване, извозване до депо на земни почви	м ³	29,92		
1,6	Разриване на депо на почви и стр.отпадъци	м ³	29,92		
1,7	Направа на плътно укрепване и разкрепване на изкоп	м ²	10,00		
1,8	Доставка на пясък и полагане- подложен	м ³	2,64		
1,9	Доставка на пясък и полагане на пясъчна засипка	м ³	7,04		
1,10	Доставка и полагане на нестандартна баластра	м ³	16,32		
1,11	Уплътняване на пясък и нестандартна баластра	м ³	26,00		
1,12	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	t	8,00		
1,13	Доставка и монтаж на готова ПП DN400 H=1.00м водомерна шахта с водомерен възел	бр.	1,00		
1,14	Направа на опорни блокове	бр.	2,00		
2	Монтажни работи - тръби				
2,1	Доставка и полагане на тръби ПЕВП 100, PN 10, ф 25	м'	16,00		
3	Фасонни части и арматури				
3,1	Водовземна скоба Ø90/ 3/4 "	бр.	1,00		
3,2	Нипел 3/4 "	бр.	1,00		
3,3	Преход БМВ с външна резба Ø25/ 3/4 "	бр.	2,00		
3,4	Коляно 90° БМВ Ø25 3/4 " с вътр.резба	бр.	1,00		
3,5	ТСК 3/4 " с гърне и охр. Гарнитура	бр.	1,00		
3,6	Спирателен кран 1/2 "	бр.	1,00		

3,7	Доставка и монтаж на указателни табели за СК	бр.	1,00		
3,8	Доставка и монтаж на сигнална лента	м'	16,00		
3,9	Доставка и монтаж на лента с метален проводни	м'	16,00		
3,10	Изпитване на водопровод	м'	16,00		
3,11	Водочерпене по време на строителството	мсм	2,00		
II	Канализация				
5	Изкоп, натоварване, извозване до депо на земни почви	м ³	314,77		
6	Разриване на депо на почви	м ³	314,77		
7	Изкоп на земни почви на отвал	м ³	195,42		
8	Доставка на пясък и полагане- подложен	м ³	6,11		
9	Доставка на пясък и полагане на пясъчна засипка	м ³	16,28		
10	Полагане на земни почви	м ³	195,42		
11	Уплътняване на пясък и земни почви	м ³	217,80		
12	Доставка и монтаж на жибо DN150	бр.	1,00		
13	Доставка и полагане на тръби ПЕВП 100, PN 10, ф 160	м'	18,00		
14	Доставка и монтаж на СК DN150	бр.	1,00		
15	Коляно ф160 90° ПЕВП, PN 10	бр.	1,00		
16	PVC тръби ф 110 - дебелостенно SN8	м'	6,00		
17	PVC тръби ф 300 - дебелостенно SN8	м'			
18	Доставка и полагане на бетон В20 за енергоубивателна шахта	м ³	1,80		
19	Доставка и монтаж на готови ст.бет.елементи Н= 0,35м БДС EN 1917:2003 +АС:2007	бр.	1,00		
20	Доставка и монтаж на чугунен капак ф600мм за РШ БДС EN 124:2003	бр.	1,00		
21	Доставка и монтаж на подложна гривна ф1000/600мм	бр.	1,00		
22	Доставка и монтаж на преходна плоча ф1420мм	бр.	1,00		
23	Доставка и монтаж на чугунени стъпала EN 13101:2003	бр.	3,00		
24	Гланцирана цим. замазка 2см. в два пласта – по кюне и берма		0,35		
25	Дренажна призма 14.0/10.0/2.00 с геотекстил - V=280.00м3	бр.	1,00		
26	Дренажна призма 1.50/1.50/1.50 с геотекстил - V=3.50м3	бр.	1,00		
27	Изпитване на канализация	м'	6,00		
V	Паркоустройство				
1	Затревяване на тревни площи с подходяща тревна смеска	м ²	6705,82		
I	Широколистни дървета				
2	Acer platanoidens	бр.	19		
3	Acer rubrum	бр.	3		
4	Betula pendula	бр.	7		
5	Fraxinus excelsior	бр.	23		
6	Platanus occidentalis	бр.	54		
7	Prunus cerasifera atropurpurea	бр.	4		
8	Tilia cordata	бр.	10		
II	Иглолистни дървета				
9	Larix decidua	бр.	3		
10	Pinus strobus	бр.	3		
11	Pinus sylvestris	бр.	2		
III	Широколистни храсти				
12	Brberis thunbergii	бр.	82		
13	Buddleja davidii	бр.	46		
14	Buxus sempervirens	бр.	113		
15	Cornus alba	бр.	88		
16	Cotinus coggygia	бр.	133		
17	Euonymus fortunei	бр.	535		
18	Euonymus japonica	бр.	235		
19	Hibiscus syriacus	бр.	135		
20	Kerria japonica	бр.	58		
21	Laurocerasus officinalis	бр.	384		
22	Lavandula angustifolia	бр.	382		
23	Ligustrum ovalifolium	бр.	726		

24	Rosa bonica	бр.	6		
25	Spiraea japonica	бр.	146		
IV	Иглолистни храсти				
	Juniperus sabina	бр.	89		
	Juniperus communis	бр.	154		
VI	Геодезия				
1	Насипи за вертикална планировка	m ³	624,20		
2	Изкопи за вертикална планировка	m ³	12,60		
				Обща сума без ДДС:	0,00
				ДДС 20%:	0,00
				Обща сума с ДДС:	0,00

Изготвил:

/име, подпис и печат/