

ДО

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

ГР. СЪЕДИНЕНИЕ

БУЛ. „6-ТИ СЕПТЕМВРИ” № 13

## ОФЕРТА

за участие в пазарни консултации за определяне на разхода на СМР за  
**Обект 1: „Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в гр. Съединение, общ. Съединение в УПИ I-зеленина от кв. 92а, по плана на гр. Съединение,**  
 във връзка с проектно предложение: „Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности в гр. Съединение и с. Царимир, община Съединение, област Пловдив”

|                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование на оферента                                                                               |  |
| ЕИК                                                                                                    |  |
| Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо) |  |
| Удостоверение за вписване от ЦПРС за строеж IV категория                                               |  |
| Срок на валидност на офертата /мин. 90 дни/                                                            |  |

## УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

Във връзка с публикувана от Община Съединение Покана за пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за проектно предложение с предмет: „Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности в гр. Съединение и с. Царимир, община Съединение, област Пловдив”, с което община Съединение ще кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.006 – площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и след като се запознахме с приложенията към нея, както и с посочените изисквания и условия, представяме на Вашето внимание нашето предложение - оферта, при условията обявени в поканата и приети от нас.

Запознати сме и приемаме изцяло условията на поканата за пазарните консултации по реда на чл. 44 от ЗОП.

Офертата е изготвена на база изискванията, поставени от възложителя.

**Декларираме**, че сме вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията (за местни лица) / **Декларираме**, че притежаваме документ за правосубектност съгласно националното ни законодателство (за чуждестранните лица). *(ненужното се зачерква)*

Представяме на вниманието Ви:

1. Техническо предложение, в съответствие с предоставената Техническа спецификация и по Ваш образец.
2. Ценово Предложение за разходи, свързани с изпълнение на строително-монтажни работи за **Обект 1: „Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в гр. Съединение, общ. Съединение в УПИ I-зеленина от кв. 92а, по плана на гр. Съединение, по Ваш образец, вкл. КСС.**

**Приложения:**

1. Техническо предложение – Приложение № 3.1;
2. Ценово предложение – Приложение № 2.1 и КСС – Приложение № 5.1;
3. Декларация за липса на свързаност – Приложение № 4.1.
4. Документ за правосубектност съгласно националното им законодателство за чуждестранните лица *(когато е приложимо)*.

Дата: ..... 2018 г.

**ПОДПИС И ПЕЧАТ:** .....  
*/име и длъжност/*

ДО

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

ГР. СЪЕДИНЕНИЕ

БУЛ. „6-ТИ СЕПТЕМВРИ” № 13

## ОФЕРТА

за участие в пазарни консултации за определяне на разхода на СМР за  
**Обект 2: „Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности с. Царимир, община Съединение, в ПИ: 78171.501.867; 78171.501.868 и ПИ 78171.509.869 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царимир, община Съединение,**  
 във връзка с проектно предложение: „Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности в гр. Съединение и с. Царимир, община Съединение, област Пловдив”

|                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование на оферента                                                                               |  |
| ЕИК                                                                                                    |  |
| Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо) |  |
| Удостоверение за вписване от ЦПРС за строеж IV категория                                               |  |
| Срок на валидност на офертата /мин. 90 дни/                                                            |  |

## УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

Във връзка с публикувана от Община Съединение Покана за пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за проектно предложение с предмет: „Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности в гр. Съединение и с. Царимир, община Съединение, област Пловдив”, с което община Съединение ще кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.006 – площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и след като се запознахме с приложенията към нея, както и с посочените изисквания и условия, представяме на Вашето внимание нашето предложение - оферта, при условията обявени в поканата и приети от нас.

Запознати сме и приемаме изцяло условията на поканата за пазарните консултации по реда на чл. 44 от ЗОП.

Офертата е изготвена на база изискванията, поставени от възложителя.

**Декларираме**, че сме вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията (за местни лица) / **Декларираме**, че притежаваме документ за правосубектност съгласно националното ни законодателство (за чуждестранните лица). *(ненужното се зачерква)*

Представяме на вниманието Ви:

1. Техническо предложение, в съответствие с предоставената Техническа спецификация и по Ваш образец.
2. Ценово Предложение за разходи, свързани с изпълнение на строително-монтажни работи за **Обект 2: „Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности с. Царимир, община Съединение, в ПИ: 78171.501.867; 78171.501.868 и ПИ 78171.509.869 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царимир, община Съединение, по Ваш образец, вкл. КСС.**

**Приложения:**

1. Техническо предложение – Приложение № 3.2;
2. Ценово предложение – Приложение № 2.2 и КСС – Приложение № 5.2.;
3. Декларация за липса на свързаност – Приложение № 4.2.
4. Документ за правосубектност съгласно националното им законодателство за чуждестранните лица *(когато е приложимо)*.

Дата: ..... 2018 г.

**ПОДПИС И ПЕЧАТ:** .....  
*/име и длъжност/*

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: .....,

със седалище и адрес на управление: .....,

регистриран .....,

*/данни за регистрация на участника/*

ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава .....,

представяван от .....,

*/трите имена/*

в качеството му на .....,

*/длъжност или друго качество/*

регистрация по ДДС.....,

*/данни за регистрация по ДДС на участника/*

адрес за кореспонденция .....,

телефон за контакт: ....., факс: ....., електронна поща: .....,

Банкова сметка:

IBAN .....,

BIC код на банката .....,

Банка: .....,

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящото, Ви представям нашето ценово предложение по Покана с Ваш изх. №....., чрез прилагане на способа на пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП, свързана с определяне на стойността на разхода на СМР за **Обект 1: „Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в гр. Съединение, общ. Съединение в УПИ I-зеленина от кв. 92а, по плана на гр. Съединение във връзка с проектно предложение: „Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности в гр. Съединение и с. Царимир, община Съединение, област Пловдив” по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.006 – площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко**

обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

1. Нашето Ценово предложение в левове с посочен ДДС е следното: .....  
(словом: .....), съгласно остойностената количествена сметка към техническата спецификация.

2. Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на СМР за **ОБЕКТ 1**.

3. Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията на техническата спецификация.

Неразделна част от настоящото Ценово предложение е попълнената Количествено-стойностна сметка /Приложение № 5.1/ на хартиен и електронен носител.

Дата: ..... 2018 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: .....  
/име и длъжност/

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: .....

със седалище и адрес на управление: .....

регистриран .....

*/данни за регистрация на участника/*

ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава .....

представяван от .....

*/трите имена/*

в качеството му на .....

*/длъжност или друго качество/*

регистрация по ДДС.....

*/данни за регистрация по ДДС на участника/*

адрес за кореспонденция .....

телефон за контакт: ....., факс: ....., електронна поща: .....

Банкова сметка:

IBAN .....

BIC код на банката .....

Банка: .....

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящото, Ви представям нашето ценово предложение по Покана с Ваш изх. №....., чрез прилагане на способа на пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП, свързана с определяне на стойността на разхода на СМР за **Обект 2: „Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности с. Царимир, община Съединение, в ПИ: 78171.501.867; 78171.501.868 и ПИ 78171.509.869 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царимир, община Съединение, във връзка с проектно предложение: „Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности в гр. Съединение и с. Царимир, община Съединение, област Пловдив” по Процедура чрез подбор на проектни предложения**

**№ BG06RDNP001-7.006 – площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“** по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

1. Нашето Ценово предложение в левове с посочен ДДС е следното: .....  
(словом: .....), съгласно остойностената количествена сметка към техническата спецификация.

2. Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на СМР за **ОБЕКТ 2**.

3. Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията на техническата спецификация.

Неразделна част от настоящото Ценово предложение е попълнената Количествено-стойностна сметка /Приложение № 5.2/ на хартиен и електронен носител.

Дата: ..... 2018 г.

**ПОДПИС И ПЕЧАТ:** .....  
/име и длъжност/

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: .....  
със седалище и адрес на управление: .....  
регистриран .....  
/данни за регистрация на участника/  
ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава .....  
представяван от .....  
/трите имена/  
в качеството му на .....  
/длъжност или друго качество/  
регистрация по ДДС.....  
/данни за регистрация по ДДС на участника/  
адрес за кореспонденция .....  
телефон за контакт: ....., факс: ....., електронна поща: .....

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящото Ви представям нашето Техническо предложение за пазарна консултация по реда на чл. 44 от ЗОП за проектно предложение с предмет: „Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в гр. Съединение и с. Царимир, община Съединение, област Пловдив”, с което община Съединение ще кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедури, чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.006 – площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Запознати сме и приемаме изцяло условията на поканата за пазарните консултации по реда на чл. 44 от ЗОП.

Нашата оферта за **Обект 1: „Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в гр. Съединение, общ. Съединение в УПИ I-зеленина от кв. 92а, по плана на гр. Съединение** е със срок на валидност .....(словом:.....) календарни дни, считано

от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на горния срок.

Дата: ..... 2018 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: .....  
/име и длъжност/

Figure 1

C

C

p

/данни за регистрация на участника/

F

I

*/трите имена/*

E

/должность или другое качество/

1

/данни за регистрация по ЛДС на участника/

3

T

## УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящото Ви представям нашето Техническо предложение за пазарна консултация по реда на чл. 44 от ЗОП за проектно предложение с предмет: „Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в гр. Съединение и с. Царимир, община Съединение, област Пловдив”, с което община Съединение ще кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедури, чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.006 – площи **„Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“** по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Запознати сме и приемаме изцяло условията на поканата за пазарните консултации по реда на чл. 44 от ЗОП.

Нашата оферта за **Обект 2: „Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности с. Царимир, община Съединение, в ПИ: 78171.501.867; 78171.501.868 и ПИ 78171.509.869 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царимир, община Съединение, е със срок на валидност .....(словом:.....) календарни дни, считано от крайния срок за**

получаване на офертите и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на горния срок.

Дата: ..... 2018 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: .....  
*/име и длъжност/*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**за липса на свързаност**

Подписаният/ата .....

(трите имена)

данни по документ за самоличност .....

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ..... на .....

(длъжност)

(наименование на оферента)

ЕИК/БУЛСТАТ ....., в съответствие с изискванията на Кандидата/ Възложителя за предоставяне на оферта, за определяне на разхода на СМР за **Обект 1: „Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в гр. Съединение, общ. Съединение в УПИ I-зеленина от кв. 92а, по плана на гр. Съединение във връзка с проектно предложение: „Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности в гр. Съединение и с. Царимир, община Съединение, област Пловдив”, с което община Съединение ще кандидатства по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.006 – площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.**

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

Представленият от мен оферент не се намира в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

- а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
- б) съдружници;
- в) съвместно контролират пряко трето лице;
- г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговорят условия, различни от обичайните;
- д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
- е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;
- ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: .....

ДЕКЛАРАТОР: .....

## ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на свързаност

Подписаният/ата .....

(трите имена)

данни по документ за самоличност .....

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ..... на .....

(длъжност)

(наименование на оферента)

ЕИК/БУЛСТАТ ....., в съответствие с изискванията на Кандидата/ Възложителя за предоставяне на оферта, за определяне на разхода на СМР за за **Обект 2: „Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности с. Царимир, община Съединение, в ПИ: 78171.501.867; 78171.501.868 и ПИ 78171.509.869 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царимир, община Съединение, във връзка с проектно предложение: „Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности в гр. Съединение и с. Царимир, община Съединение, област Пловдив”, с което община Съединение ще кандидатства по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.006 – площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.**

### ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представяваният от мен оферент не се намира в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

- а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
- б) съдружници;
- в) съвместно контролират пряко трето лице;
- г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговорят условия, различни от обичайните;
- д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
- е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;
- ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: .....

ДЕКЛАРАТОР: .....

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Наименование на оферента |  |
| Адрес                    |  |
| ЕИК:                     |  |
| Представяващ оферента:   |  |

|      |  |
|------|--|
| Дата |  |
|------|--|

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Срок на валидност на офертата в дни /мин.90/ |  |
|----------------------------------------------|--|

**ОБЕКТ 1: Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности в гр. Съединение, общ. Съединение в УПИ I-зеленина от квартал 92а по плана на гр. Съединение**

### Количествено стойностна сметка - обект 1

| №          | СМР                                                                                                                   | Ед.м           | Кол-во   | Ед цена | Стойност |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------|----------|
| <b>I</b>   | <b>Архитектура</b>                                                                                                    |                |          |         |          |
| <b>I</b>   | <b>Демонтажни работи</b>                                                                                              |                |          |         |          |
| 1          | Разбиване на съществуваща настилка и извозване с количка на 30 m                                                      | m <sup>2</sup> | 150,00   |         |          |
| 2          | Демонаж на детско съоръжение                                                                                          | бр.            | 1,00     |         |          |
| 3          | Извозване на боклуци - съществуващи настилки, отпадъци и др.                                                          | m <sup>3</sup> | 78,00    |         |          |
| <b>II</b>  | <b>Направа на пешеходни алеи</b>                                                                                      |                |          |         |          |
| 2          | Новопроектирани алеи - тежкотоварни автомобили                                                                        | m <sup>2</sup> | 85,00    |         |          |
| 2,1        | Посипка с кварцов пясък                                                                                               | kg             | 127,50   |         |          |
| 2,2        | Доставка и полагане на вибропресовани бетонни изделия с р-ри 15x30x8cm                                                | m <sup>2</sup> | 85,00    |         |          |
| 2,3        | Доставка, полагане и валиране на пясъчна подложка Н=4cm                                                               | m <sup>3</sup> | 2,13     |         |          |
| 2,4        | Профилиране и валиране на основа от трошен камък                                                                      | m <sup>2</sup> | 85,00    |         |          |
| 2,5        | Доставка и насипване с уплътнен чакъл с фракция 0-63mm до Н=30 cm                                                     | m <sup>3</sup> | 25,50    |         |          |
| 2,6        | Профилиране и валиране на земно легло                                                                                 | m <sup>2</sup> | 85,00    |         |          |
| 3          | Новопроектирани алеи - пешеходни                                                                                      |                | 913,40   |         |          |
| 3,1        | Посипка с кварцов пясък                                                                                               | kg             | 1 370,10 |         |          |
| 3,2        | Доставка и полагане на вибропресовани бетонни изделия                                                                 | m <sup>2</sup> | 913,40   |         |          |
| 3,3        | Доставка, полагане и валиране на пясъчна подложка                                                                     | m <sup>3</sup> | 34,76    |         |          |
| 3,4        | Профилиране и валиране на основа от трошен камък                                                                      | m <sup>2</sup> | 913,40   |         |          |
| 3,5        | Доставка и насипване с уплътнен чакъл с фракция 0-63mm до Н=30 cm                                                     | m <sup>3</sup> | 274,02   |         |          |
| 3,6        | Профилиране и валиране на земно легло                                                                                 | m <sup>2</sup> | 913,40   |         |          |
| 4          | Доставка и полагане на алеини бордюри (вкл. изкоп и подложен бетон) около целия периметър на парка и усилена настилка | m'             | 565,97   |         |          |
| 5          | Доставка и полагане на градински бордюри (вкл. изкоп и подложен бетон) около пешеходни алеи и площадки                | m'             | 780,92   |         |          |
| <b>III</b> | <b>Градско обзавеждане</b>                                                                                            |                |          |         |          |
| 1          | Доставка и монтаж на дървена пейка                                                                                    | бр.            | 7,00     |         |          |
| 2          | Доставка и монтаж на кошче за боклук                                                                                  | бр.            | 5,00     |         |          |
| 3          | Доставка и монтаж на чешма                                                                                            | бр.            | 1,00     |         |          |
| 4          | Доставка и монтаж на дървена беседка                                                                                  | бр.            | 3,00     |         |          |
| 5          | Доставка и монтаж на дървена пергола с пейка                                                                          | бр.            | 3,00     |         |          |
| 5,1        | Доставка и монтаж на пергола                                                                                          | m'             | 16,05    |         |          |
| 5,2        | Доставка и монтаж на дървена пейка                                                                                    | бр.            | 6,00     |         |          |
| 6          | Ограда                                                                                                                | m'             | 55,57    |         |          |
| 7          | Портал на ограда към водна кула                                                                                       | бр.            | 1,00     |         |          |

|            |                                                                                   |                |        |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--|--|
| <b>IV</b>  | <b>Площадки и атракциони</b>                                                      |                |        |  |  |
| 2          | Детска площадка 3-12 - съоръжения                                                 |                |        |  |  |
| 2,1        | Въжена катерушка                                                                  | бр.            | 1,00   |  |  |
| 2,2        | Въртележка подходяща за хора в неравностойно положение                            | бр.            | 1,00   |  |  |
| 2,3        | Люлка тип 1                                                                       | бр.            | 1,00   |  |  |
| 2,4        | Люлка тип 2                                                                       | бр.            | 1,00   |  |  |
| 3          | Фитнес площадка на открито                                                        |                |        |  |  |
| 3,1        | Доставка и монтаж на тенис маса, вкл. с мрежа                                     | бр.            | 2,00   |  |  |
| 3,2        | Доставка и монтаж на комбинирано спортно съоръжение                               | бр.            | 1,00   |  |  |
|            |                                                                                   |                |        |  |  |
| 4          | Доставка и полагане на ударопоглътща настилка с дебелина 4 cm                     | m <sup>2</sup> | 399,47 |  |  |
| 4,1        | Подложен бетон с дебелина 10cm, армиран с мрежа 5N8 20x20cm и РЕ фолио            | m <sup>2</sup> | 399,47 |  |  |
| 4,2        | Профилиране и валиране на основа от трошен камък                                  | m <sup>2</sup> | 399,47 |  |  |
| 4,3        | Доставка и насипване с уплътнен чакъл с фракция 0-63mm H=20 cm                    | m <sup>3</sup> | 67,89  |  |  |
| 4,4        | Профилиране и валиране на земно легло                                             | m <sup>2</sup> | 339,47 |  |  |
|            |                                                                                   |                |        |  |  |
| <b>II</b>  | <b>Строителни конструкции</b>                                                     |                |        |  |  |
| <b>I</b>   | <b>Земни работи - изкопи</b>                                                      |                |        |  |  |
| 1          | Изкоп за единични фундаменти и арм. бет. настилка при детски площадки             | m <sup>3</sup> | 146,0  |  |  |
| 2          | Изкоп за фундаменти на ажурна ограда                                              | m <sup>3</sup> | 2,2    |  |  |
| <b>II</b>  | <b>Земни работи - насипи</b>                                                      |                |        |  |  |
| 3          | Уплътнена засипка единични фундаменти и арм. бет. настилка                        | m <sup>3</sup> | 70,0   |  |  |
| 4          | Уплътнена засипка при фундаменти на ажурна ограда                                 | m <sup>3</sup> | 0,4    |  |  |
| <b>III</b> | <b>Кофражни работи</b>                                                            |                |        |  |  |
| 5          | Кофраж за за единични фундаменти при детски площадки                              | m <sup>2</sup> | 25,8   |  |  |
| 6          | Кофраж за фундаменти на ажурна ограда                                             | m <sup>2</sup> | 21,5   |  |  |
| <b>IV</b>  | <b>Армировъчни работи</b>                                                         |                |        |  |  |
| 7          | Армировка B420 единични фундаменти и арм. бет. настилка                           | kg             | 3730,0 |  |  |
| 8          | Армировка B420 за фундаменти на ажурна ограда                                     | kg             | 200,0  |  |  |
| <b>V</b>   | <b>Бетонови работи</b>                                                            |                |        |  |  |
| 9          | Бетон C20/25 за фундаменти и арм. бет. настилка при детски площадки               | m <sup>3</sup> | 38,5   |  |  |
| 10         | Бетон C20/25 за фундаменти на ажурна ограда                                       | m <sup>3</sup> | 1,7    |  |  |
| <b>VI</b>  | <b>Метални елементи - ажурна ограда</b>                                           |                |        |  |  |
| 11         | Конструктивна стомана S235 - профили и планки                                     | kg             | 260,0  |  |  |
| 12         | Метални сегментни анкери HILTI HAS-RM12 или еквивалентен продукт                  | бр.            | 120,0  |  |  |
| 13         | Метална оградна мрежа                                                             | m <sup>2</sup> | 134,0  |  |  |
|            |                                                                                   |                |        |  |  |
| <b>III</b> | <b>Електро</b>                                                                    |                |        |  |  |
| <b>I</b>   | <b>Земни работи - изкопи</b>                                                      |                |        |  |  |
| 1          | Трасиране на кабелна линия с колчета                                              | m'             | 530    |  |  |
| 2          | Направа на изкоп 0,4 x 0,7m със зариване и трамбоване за полагане на тръбна мрежа | m'             | 530    |  |  |
| 3          | Доставка на HDPE двуслойна гофрирана кабелозащитна тръба Ф 40/32mm                | m'             | 600    |  |  |
| 4          | Полагане на HDPE двуслойна гофрирана кабелозащитна тръба Ф 40/32mm в готов изкоп  | m'             | 600    |  |  |
| 5          | Доставка на сигнална лента "Внимание електрически кабел 1kV"                      | m'             | 530    |  |  |
| 6          | Полагане на сигнална лента "Внимание електрически кабел 1kV" в изкоп              | m'             | 530    |  |  |

|      |                                                                                                              |                |       |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--|--|
| 7    | Доставка на стоманотръбен стълб (СТС) за парково осветително тяло с височина 4 метра за монтаж на фундамент. | бр.            | 49    |  |  |
| 8    | Доставка на бетон за направа на фундамент на нови СТС                                                        | м <sup>3</sup> | 3     |  |  |
| 9    | Направа на фундамент за нов СТС с височина 4 метра.                                                          | бр.            | 49    |  |  |
| 10   | Монтаж на нов стоманотръбен стълб (СТС) за парково осветително тяло с височина 4 метра                       | бр.            | 49    |  |  |
| 11   | Доставка на заземителен кол от ъглова стомана поцинкован 63/63/6 mm, 1,5m                                    | бр.            | 50    |  |  |
| 12   | Направа на заземление на стоманенотръбен стълб                                                               | бр.            | 49    |  |  |
| 13   | Доставка на ел.табло за вграждане в ст. тръбен стълб за парково осв. тяло с 1 автоматичен предпазител 2А.    | бр.            | 49    |  |  |
| 14   | Монтажна ел.табло за вграждане в нов ст. тръбен стълб с 1 автоматичен предпазител 2А.                        | бр.            | 49    |  |  |
| 15   | Доставка на парково осветително тяло "Led" , 230V, 30W, 3000Lm, 5400K                                        | бр.            | 49    |  |  |
| 16   | Монтаж на парково осветително тяло "Led" , 230V, 30W, 3000Lm, 5400K на СТС с височина 4m                     | бр.            | 49    |  |  |
| 17   | Доставка на кабел СВТ 3x4mm2                                                                                 | м'             | 160   |  |  |
| 18   | Доставка на кабел СВТ 3x2,5mm2                                                                               | м'             | 480   |  |  |
| 19   | Доставка на кабел СВТ 3x1,5mm2                                                                               | м'             | 240   |  |  |
| 20   | Изтегляне на кабел до СВТ до 3x4mm2 в монтирани кабелозащитни тръби                                          | м'             | 640   |  |  |
| 21   | Изтегляне на кабел СВТ до 3x1.5 mm2 в монтирани стоманенотръбни стълбове                                     | м'             | 240   |  |  |
| 22   | Направа на кабелна разделка на кабел с три жила до 4mm2                                                      | бр.            | 162   |  |  |
| 23   | Доставка на ел. табло Т осв. парк съгласно схема - IP 44, с 2бр. автоматични предпазители 10А                | бр.            | 1     |  |  |
| 24   | Монтаж на ел. табло Т осв. парк                                                                              | бр.            | 1     |  |  |
| 25   | Направа на заземление на ел.табло Т парк                                                                     | бр.            | 1     |  |  |
| II   | <b>Контролни измервания</b>                                                                                  |                |       |  |  |
| 26   | Проверка на заземявани елементи и контролно измерване на заземлението                                        | бр.            | 50    |  |  |
| 27   | Пуск и наладка на инсталация                                                                                 | бр.            | 1     |  |  |
| IV   | <b>Водопровод и канализация</b>                                                                              |                |       |  |  |
| I    | <b>Водопровод - отклонение за чешма</b>                                                                      |                |       |  |  |
| 1    | Строителни работи                                                                                            |                |       |  |  |
| 1,1  | Рязане на асфалтова настилка                                                                                 | м'             | 12,00 |  |  |
| 1,2  | Разбиване на асфалтова настилка - механизирано, вкл. натоварване                                             | м <sup>2</sup> | 6,00  |  |  |
| 1,3  | Натоварване на строителни отпадъци                                                                           | м <sup>3</sup> | 3,60  |  |  |
| 1,4  | Извозване на строителни отпадъци                                                                             | м <sup>3</sup> | 3,60  |  |  |
| 1,5  | Изкоп, натоварване, извозване до депо на земни почви                                                         | м <sup>3</sup> | 29,92 |  |  |
| 1,6  | Разриване на депо на почви и стр.отпадъци                                                                    | м <sup>3</sup> | 29,92 |  |  |
| 1,7  | Направа на плътно укрепване и разкрепване на изкоп                                                           | м <sup>2</sup> | 10,00 |  |  |
| 1,8  | Доставка на пясък и полагане- подложен                                                                       | м <sup>3</sup> | 2,64  |  |  |
| 1,9  | Доставка на пясък и полагане на пясъчна засипка                                                              | м <sup>3</sup> | 7,04  |  |  |
| 1,10 | Доставка и полагане на нестандартна баластра                                                                 | м <sup>3</sup> | 16,32 |  |  |
| 1,11 | Уплътняване на пясък и нестандартна баластра                                                                 | м <sup>3</sup> | 26,00 |  |  |
| 1,12 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон                                                                   | t              | 8,00  |  |  |
| 1,13 | Доставка и монтаж на готова ПП DN400 Н=1.00м водомерна шахта с водомерен възел                               | бр.            | 1,00  |  |  |
| 1,14 | Направа на опорни блокове                                                                                    | бр.            | 2,00  |  |  |
| 2    | Монтажни работи - тръби                                                                                      |                |       |  |  |
| 2,1  | Доставка и полагане на тръби ПЕВП 100, PN 10,ф 25                                                            | м'             | 16,00 |  |  |
| 3    | Фасонни части и арматури                                                                                     |                |       |  |  |
| 3,1  | Водовземна скоба Ø90/ 3/4 "                                                                                  | бр.            | 1,00  |  |  |
| 3,2  | Нипел 3/4 "                                                                                                  | бр.            | 1,00  |  |  |
| 3,3  | Преход БМВ с външна резба Ø25/ 3/4 "                                                                         | бр.            | 2,00  |  |  |
| 3,4  | Коляно 90° БМВ Ø25 3/4 " с вътр.резба                                                                        | бр.            | 1,00  |  |  |
| 3,5  | ТСК 3/4 " с гърне и охр. Гарнитура                                                                           | бр.            | 1,00  |  |  |
| 3,6  | Спирателен кран 1/2 "                                                                                        | бр.            | 1,00  |  |  |

|            |                                                                                |                |         |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|--|
| 3,7        | Доставка и монтаж на указателни табели за СК                                   | бр.            | 1,00    |  |  |
| 3,8        | Доставка и монтаж на сигнална лента                                            | м'             | 16,00   |  |  |
| 3,9        | Доставка и монтаж на лента с метален проводни                                  | м'             | 16,00   |  |  |
| 3,10       | Изпитване на водопровод                                                        | м'             | 16,00   |  |  |
| 3,11       | Водочерпене по време на строителството                                         | мсм            | 2,00    |  |  |
| <b>II</b>  | <b>Канализация</b>                                                             |                |         |  |  |
| 5          | Изкоп, натоварване, извозване до депо на земни почви                           | м <sup>3</sup> | 314,77  |  |  |
| 6          | Разриване на депо на почви                                                     | м <sup>3</sup> | 314,77  |  |  |
| 7          | Изкоп на земни почви на отвал                                                  | м <sup>3</sup> | 195,42  |  |  |
| 8          | Доставка на пясък и полагане- подложен                                         | м <sup>3</sup> | 6,11    |  |  |
| 9          | Доставка на пясък и полагане на пясъчна засипка                                | м <sup>3</sup> | 16,28   |  |  |
| 10         | Полагане на земни почви                                                        | м <sup>3</sup> | 195,42  |  |  |
| 11         | Уплътняване на пясък и земни почви                                             | м <sup>3</sup> | 217,80  |  |  |
| 12         | Доставка и монтаж на жибо DN150                                                | бр.            | 1,00    |  |  |
| 13         | Доставка и полагане на тръби ПЕВП 100, PN 10, ф 160                            | м'             | 18,00   |  |  |
| 14         | Доставка и монтаж на СК DN150                                                  | бр.            | 1,00    |  |  |
| 15         | Коляно ф160 90° ПЕВП, PN 10                                                    | бр.            | 1,00    |  |  |
| 16         | PVC тръби ф 110 - дебелостенно SN8                                             | м'             | 6,00    |  |  |
| 17         | PVC тръби ф 300 - дебелостенно SN8                                             | м'             |         |  |  |
| 18         | Доставка и полагане на бетон В20 за енергоулавятелна шахта                     | м <sup>3</sup> | 1,80    |  |  |
| 19         | Доставка и монтаж на готови ст.бет.елементи Н= 0,35м БДС EN 1917:2003 +AC:2007 | бр.            | 1,00    |  |  |
| 20         | Доставка и монтаж на чугунен капак ф600мм за РШ БДС EN 124:2003                | бр.            | 1,00    |  |  |
| 21         | Доставка и монтаж на подложна гривна ф1000/600мм                               | бр.            | 1,00    |  |  |
| 22         | Доставка и монтаж на преходна плоча ф1420мм                                    | бр.            | 1,00    |  |  |
| 23         | Доставка и монтаж на чугунени стъпала EN 13101:2003                            | бр.            | 3,00    |  |  |
| 24         | Гланцирана цим. замазка 2см. в два пласта – по кюне и берма                    |                | 0,35    |  |  |
| 25         | Дренажна призма 14.0/10.0/2.00 с геотекстил - V=280.00м3                       | бр.            | 1,00    |  |  |
| 26         | Дренажна призма 1.50/1.50/1.50 с геотекстил - V=3.50м3                         | бр.            | 1,00    |  |  |
| 27         | Изпитване на канализация                                                       | м'             | 6,00    |  |  |
|            |                                                                                |                |         |  |  |
| <b>V</b>   | <b>Паркоустройство</b>                                                         |                |         |  |  |
| 1          | Затревяване на тревни площи с подходяща тревна смеска                          | м <sup>2</sup> | 6705,82 |  |  |
| <b>I</b>   | <b>Широколистни дървета</b>                                                    |                |         |  |  |
| 2          | Acer platanoidens                                                              | бр.            | 19      |  |  |
| 3          | Acer rubrum                                                                    | бр.            | 3       |  |  |
| 4          | Betula pendula                                                                 | бр.            | 7       |  |  |
| 5          | Fraxinus excelsior                                                             | бр.            | 23      |  |  |
| 6          | Platanus occidentalis                                                          | бр.            | 54      |  |  |
| 7          | Prunus cerasifera atropurpurea                                                 | бр.            | 4       |  |  |
| 8          | Tilia cordata                                                                  | бр.            | 10      |  |  |
| <b>II</b>  | <b>Иглолистни дървета</b>                                                      |                |         |  |  |
| 9          | Larix decidua                                                                  | бр.            | 3       |  |  |
| 10         | Pinus strobus                                                                  | бр.            | 3       |  |  |
| 11         | Pinus sylvestris                                                               | бр.            | 2       |  |  |
| <b>III</b> | <b>Широколистни храсти</b>                                                     |                |         |  |  |
| 12         | Brberis thunbergii                                                             | бр.            | 82      |  |  |
| 13         | Buddleja davidii                                                               | бр.            | 46      |  |  |
| 14         | Buxus sempervirens                                                             | бр.            | 113     |  |  |
| 15         | Cornus alba                                                                    | бр.            | 88      |  |  |
| 16         | Cotinus coggygia                                                               | бр.            | 133     |  |  |
| 17         | Euonymus fortunei                                                              | бр.            | 535     |  |  |
| 18         | Euonymus japonica                                                              | бр.            | 235     |  |  |
| 19         | Hibiscus syriacus                                                              | бр.            | 135     |  |  |
| 20         | Kerria japonica                                                                | бр.            | 58      |  |  |
| 21         | Laurocerasus officinalis                                                       | бр.            | 384     |  |  |
| 22         | Lavandula angustifolia                                                         | бр.            | 382     |  |  |
| 23         | Ligustrum ovalifolium                                                          | бр.            | 726     |  |  |

|           |                                 |                |        |                           |             |
|-----------|---------------------------------|----------------|--------|---------------------------|-------------|
| 24        | Rosa bonica                     | бр.            | 6      |                           |             |
| 25        | Spiraea japonica                | бр.            | 146    |                           |             |
| <b>IV</b> | <b>Иглолистни храсти</b>        |                |        |                           |             |
|           | Juniperus sabina                | бр.            | 89     |                           |             |
|           | Juniperus communis              | бр.            | 154    |                           |             |
|           |                                 |                |        |                           |             |
| <b>VI</b> | <b>Геодезия</b>                 |                |        |                           |             |
| 1         | Насипи за вертикална планировка | m <sup>3</sup> | 624,20 |                           |             |
| 2         | Изкопи за вертикална планировка | m <sup>3</sup> | 12,60  |                           |             |
|           |                                 |                |        | <b>Обща сума без ДДС:</b> | <b>0,00</b> |
|           |                                 |                |        | ДДС 20%:                  | <b>0,00</b> |
|           |                                 |                |        | <b>Обща сума с ДДС:</b>   | <b>0,00</b> |

Изготвил:

/име, подпис и печат/

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Наименование на оферента |  |
| Адрес                    |  |
| ЕИК:                     |  |
| Представляващ оферента:  |  |

|      |  |
|------|--|
| Дата |  |
|------|--|

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Срок на валидност на офертата в дни /мин.90/ |  |
|----------------------------------------------|--|

**ОБЕКТ 2: Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени**

### Количествено-стойностна сметка - обект 2

| № по ред                               | Описание на строително-монтажни работи                                      | Ед.м-ка | Кол-во  | Ед. цена (лева) | Обща цена (лева) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|------------------|
| 1                                      | 2                                                                           | 3       | 4       | 5               | 6                |
| <b>Архитектура</b>                     |                                                                             |         |         |                 |                  |
| <b>1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>            |                                                                             |         |         |                 |                  |
| 1                                      | Демонтаж на съществуващ бордюр                                              | м       | 64,93   |                 | 0,00             |
| 2                                      | Разбиване на настилка при рампа                                             | м2      | 6,64    |                 | 0,00             |
| 3                                      | Подравняване на основата при съществуващи рампи                             | м2      | 6,64    |                 | 0,00             |
| 4                                      | Демонтаж на съществуващи плочки                                             | м2      | 2168,00 |                 | 0,00             |
| 5                                      | Изземване на излишни земни маси и достигане до проектна кота                | м3      | 483,00  |                 | 0,00             |
| 6                                      | Демонтаж на съществуващи седалки                                            | м       | 55,83   |                 | 0,00             |
| 7                                      | Демонтаж на съществуващи пейки                                              | м       | 8,60    |                 | 0,00             |
| 8                                      | Демонтаж на съществуващи детски съоръжения                                  | бр      | 3,00    |                 | 0,00             |
| <b>2. АСФАЛТОВА НАСТИЛКА</b>           |                                                                             |         |         |                 |                  |
| 1                                      | Фрезоване на асфалтова настилка                                             | м2      | 745,46  |                 | 0,00             |
| 2                                      | Доставка, полагане и уплътняване на чакъл фракция от 0-63мм                 | м3      | 78,83   |                 | 0,00             |
| 3                                      | Доставка и полагане на асфалт 1 пласт износостойчив 4см                     | м2      | 1271,00 |                 | 0,00             |
| 4                                      | Изкоп за бетонова основа                                                    | м3      | 3,46    |                 | 0,00             |
| 5                                      | Направа на кофраж за бетонова основа                                        | м2      | 17,30   |                 | 0,00             |
| 6                                      | Полагане на бетон за основа                                                 | м3      | 2,16    |                 | 0,00             |
| 7                                      | Полагане на бетонови пътни ивици                                            | м       | 34,60   |                 | 0,00             |
| <b>3. НАПРАВА НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА</b> |                                                                             |         |         |                 |                  |
| 1                                      | Изкоп за бетонова основа                                                    | м3      | 22,67   |                 | 0,00             |
| 2                                      | Изземване на хумус                                                          | м3      | 8,85    |                 | 0,00             |
| 3                                      | Направа на кофраж за бетонова основа                                        | м2      | 91,08   |                 | 0,00             |
| 4                                      | Полагане на бетон за основа                                                 | м3      | 12,20   |                 | 0,00             |
| 5                                      | Полагане на бетонови бордюри 15/25/50                                       | м       | 209,15  |                 | 0,00             |
| 6                                      | Доставка, полагане и уплътняване на чакъл фракция от 0-63мм                 | м3      | 395,50  |                 | 0,00             |
| 7                                      | Доставка, полагане и пясъчна подложка                                       | м3      | 109,91  |                 | 0,00             |
| 8                                      | Доставка, полагане на настилка от бетонови блокчета тип 1                   | м2      | 2630,03 |                 | 0,00             |
| 9                                      | Доставка, полагане на настилка от бетонови блокчета тип 2                   | м2      | 117,63  |                 | 0,00             |
| <b>4. НАПРАВА НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА</b>   |                                                                             |         |         |                 |                  |
| 1                                      | Изземване на хумус                                                          | м3      | 21,00   |                 | 0,00             |
| 2                                      | Направа на кофраж за бетонова основа                                        | м2      | 12,00   |                 | 0,00             |
| 3                                      | Полагане на бетон за основа                                                 | м3      | 1,50    |                 | 0,00             |
| 4                                      | Полагане на бетонови бордюри 15/25/50                                       | м       | 24,00   |                 | 0,00             |
| 5                                      | Доставка, полагане и уплътняване на чакъл фракция от 0-63мм                 | м3      | 14,00   |                 | 0,00             |
| 6                                      | Полагане на полиетиленово фолио                                             | м2      | 70,00   |                 | 0,00             |
| 7                                      | Направа на армирана бетонова настилка 10см                                  | м2      | 70,00   |                 | 0,00             |
| 8                                      | Направа на синтетична ударопоглътяща настилка от каучук 40/40/4см           | м2      | 70,00   |                 | 0,00             |
| 9                                      | Направа на дървена обшивка по метална пергола, съгласно архитектурен детайл | м       | 14,00   |                 | 0,00             |
| 10                                     | Направа на ограда около детска площадка по архитектурен детайл              | м       | 24,00   |                 | 0,00             |
| 11                                     | Доставка и монтаж на пейка с цветни мотиви 2.5м                             | бр      | 1,00    |                 | 0,00             |
| 12                                     | Доставка и монтаж на въртележка                                             | бр      | 1,00    |                 | 0,00             |
| 13                                     | Доставка и монтаж на клатушка                                               | бр      | 1,00    |                 | 0,00             |
| 14                                     | Доставка и монтаж на люлка                                                  | бр      | 1,00    |                 | 0,00             |
| 15                                     | Доставка и монтаж нацветни плочки за ДАМА                                   | бр      | 1,00    |                 | 0,00             |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |  |             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|-------------|
| 16                                                     | Доставка и монтаж на паркови кошчета за отпадъци, метални, закрепени неподвижно в настилката                                                                                                                                            | бр             | 15,00   |  | 0,00        |
| <b>5 НАПРАВА НА СЦЕНА</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |  |             |
| 1                                                      | Направа на настилка от дървени плоскости                                                                                                                                                                                                | м2             | 60,00   |  | 0,00        |
| 2                                                      | Доставка и монтаж на поликарбонат по покрив                                                                                                                                                                                             | м2             | 77,00   |  | 0,00        |
| <b>6 НАПРАВА НА СТОМАНОБЕТОНОВА РАМПА</b>              |                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |  |             |
| 1                                                      | Направа на изкоп за достигане на проектна кота                                                                                                                                                                                          | м3             | 5,22    |  | 0,00        |
| 2                                                      | Направа на кофраж за бетонова основа                                                                                                                                                                                                    | м2             | 7,46    |  | 0,00        |
| 3                                                      | Полагане на бетон за основа                                                                                                                                                                                                             | м3             | 5,22    |  | 0,00        |
| 4                                                      | Направа на бетонов борд 5 см от шампован бетон                                                                                                                                                                                          | м              | 13,20   |  | 0,00        |
| 5                                                      | Направа на настилка от шампован бетон 3-4см                                                                                                                                                                                             | м2             | 9,25    |  | 0,00        |
| 6                                                      | Доставка и полагане на тактилни ивици 60см                                                                                                                                                                                              | м2             | 1,68    |  | 0,00        |
| 7                                                      | Доставка и монтаж на парапет                                                                                                                                                                                                            | м              | 13,20   |  | 0,00        |
| <b>7 НАПРАВА НА НОВИ СЪПЛАЛА И РЕНОВИРАНЕ НА СТАРИ</b> |                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |  |             |
| 1                                                      | Направа на кофраж за бетонова основа                                                                                                                                                                                                    | м2             | 1,66    |  | 0,00        |
| 2                                                      | Доставка и монтаж на армировка                                                                                                                                                                                                          | кг             | 50,00   |  | 0,00        |
| 3                                                      | Полагане на бетон за основа                                                                                                                                                                                                             | м3             | 0,47    |  | 0,00        |
| 4                                                      | Реновиране на съпала включително зачистване и очукване на компроментирани съпала, направа на кофраж, наливане на бетон и полагане на нова настилка. 1. Изкъртане на същ мозаечна настилка. 3. Цименто- пясъчен разтвор 4. Нова настилка | м              | 97,08   |  | 0,00        |
| <b>8 ДРУГИ</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |  |             |
| 1                                                      | Почистване на паметник от разстителност                                                                                                                                                                                                 | бр             | 1,00    |  | 0,00        |
| 2                                                      | Доставка и монтаж на седалки за пейки                                                                                                                                                                                                   | м              | 85,55   |  | 0,00        |
| <b>ВСИЧКО Архитектура:</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |  | <b>0,00</b> |
| <b>Конструкции</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |  |             |
| <b>Земни работи - изкопи</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |  |             |
| 1                                                      | Изкоп за фундаменти на сцена 10/6м                                                                                                                                                                                                      | м3             | 12,80   |  | 0,00        |
| 2                                                      | Изкоп за фундаменти на рампа                                                                                                                                                                                                            | м3             | 5,00    |  | 0,00        |
| 3                                                      | Изкоп за фундаменти на пергола (сенник)                                                                                                                                                                                                 | м3             | 6,50    |  | 0,00        |
| 4                                                      | Изкоп за фундаменти на детски съоръжения                                                                                                                                                                                                | м3             | 16,00   |  | 0,00        |
| <b>Земни работи - насипи</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |  |             |
| 5                                                      | Уплътнена засипка около фундаменти - сцена 10/6м                                                                                                                                                                                        | м3             | 1,60    |  | 0,00        |
| 6                                                      | Уплътнена засипка с баластра под арм. бет. наст. - сцена 10/6м                                                                                                                                                                          | м3             | 22,50   |  | 0,00        |
| 7                                                      | Уплътнена засипка около фундаменти - рампа                                                                                                                                                                                              | м3             | 0,80    |  | 0,00        |
| 8                                                      | Уплътнена засипка около фундаменти - пергола                                                                                                                                                                                            | м3             | 0,50    |  | 0,00        |
| 9                                                      | Уплътнена засипка с баластра под арм. бет. наст. - детски кът                                                                                                                                                                           | м3             | 14,00   |  | 0,00        |
| <b>Кофражни работи</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |  |             |
| 10                                                     | Кофраж за стоманобетонни елементи на сцена 10/6м                                                                                                                                                                                        | м2             | 84,00   |  | 0,00        |
| 11                                                     | Кофраж за стоманобетонни елементи на рампа                                                                                                                                                                                              | м2             | 12,00   |  | 0,00        |
| 12                                                     | Кофраж за стоманобетонни елементи на пергола                                                                                                                                                                                            | м2             | 28,00   |  | 0,00        |
| 13                                                     | Кофраж за фундаменти на детски съоръжения                                                                                                                                                                                               | м2             | 5,00    |  | 0,00        |
| <b>Армировъчни работи</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |  |             |
| 14                                                     | Армировка В420 за стоманобетонни елементи на сцена 10/6м                                                                                                                                                                                | кг             | 815,00  |  | 0,00        |
| 15                                                     | Армировка В420 за стоманобетонни елементи на рампа                                                                                                                                                                                      | кг             | 195,00  |  | 0,00        |
| 16                                                     | Армировка В420 за стоманобетонни елементи на пергола                                                                                                                                                                                    | кг             | 220,00  |  | 0,00        |
| 17                                                     | Армировка В420 за фундаменти на детски съоръжения и арм. бет. наст.                                                                                                                                                                     | кг             | 320,00  |  | 0,00        |
| <b>Бетонови работи</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |  |             |
| 18                                                     | Бетон С20/25 за стоманобетонни елементи на сцена 10/6м                                                                                                                                                                                  | м3             | 24,60   |  | 0,00        |
| 19                                                     | Бетон С20/25 за стоманобетонни елементи на рампа                                                                                                                                                                                        | м3             | 3,20    |  | 0,00        |
| 20                                                     | Бетон С20/25 за стоманобетонни елементи на пергола                                                                                                                                                                                      | м3             | 5,40    |  | 0,00        |
| 21                                                     | Бетон С20/25 за фундаменти на детски съоръжения и арм. бет. наст.                                                                                                                                                                       | м3             | 7,70    |  | 0,00        |
| <b>Метална конструкция - доставка и монтаж</b>         |                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |  |             |
| 22                                                     | Конструктивна стомана S275 - сцена 10/6м                                                                                                                                                                                                | кг             | 4860,00 |  | 0,00        |
| 23                                                     | Конструктивна стомана S275 - пергола                                                                                                                                                                                                    | кг             | 1641,00 |  | 0,00        |
| <b>ВСИЧКО Конструкции:</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |  | <b>0,00</b> |
| <b>Геодезия</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |  |             |
| 1                                                      | НАСИПИ за вертикална планировка                                                                                                                                                                                                         | м <sup>3</sup> | 185,20  |  | 0,00        |
| 2                                                      | ИЗКОПИ за вертикална планировка                                                                                                                                                                                                         | м <sup>3</sup> | 355,10  |  | 0,00        |
| <b>ВСИЧКО Геодезия:</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |  | <b>0,00</b> |
| <b>Паркоустройство и Благоустройство</b>               |                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |  |             |
| <b>Иглолистни дървета:</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |  |             |

|                                                  |                                                                                                              |         |         |  |             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|-------------|
| 1.                                               | Pinus strobus                                                                                                | 200-250 | 1,00    |  | 0,00        |
| 2.                                               | Cupressus arizonica                                                                                          | 200-250 | 1,00    |  | 0,00        |
| <b>Широколистни видове:</b>                      |                                                                                                              |         |         |  |             |
| 3.                                               | Acer platanoides                                                                                             | 200-250 | 1,00    |  | 0,00        |
| 4.                                               | Prunus cerasifera cv 'Atropurpurea'                                                                          | 200-250 | 1,00    |  | 0,00        |
| 5.                                               | Quercus robur                                                                                                | 200-250 | 1,00    |  | 0,00        |
| <b>Широколистни цъфтящи храсти:</b>              |                                                                                                              |         |         |  |             |
| 7.                                               | Forsythia intermedia                                                                                         | 30-50   | 22,00   |  | 0,00        |
| 8.                                               | Pfysocarpus rubra                                                                                            | 30-50   | 18,00   |  | 0,00        |
| 11.                                              | Spirea x 'Goldmound'                                                                                         | 40-60   | 15,00   |  | 0,00        |
| <b>Жив плет:</b>                                 |                                                                                                              |         |         |  |             |
| 13.                                              | Cornus alba p                                                                                                | 30-50   | 202,00  |  | 0,00        |
| 14.                                              | Ligustrum ovalifolium                                                                                        | 30-50   | 76,00   |  | 0,00        |
| 15.                                              | Buxus sempervirens                                                                                           | 20-40   | 26,00   |  | 0,00        |
| <b>Многогодишни цветя:</b>                       |                                                                                                              |         |         |  |             |
| 16.                                              | Achillea clypeolata                                                                                          |         | 22,00   |  | 0,00        |
| 17.                                              | Aster dumosus                                                                                                |         | 28,00   |  | 0,00        |
| 18.                                              | Campanula Portenschlagiana                                                                                   |         | 18,00   |  | 0,00        |
| 19.                                              | Dianthus plumarius                                                                                           |         | 35,00   |  | 0,00        |
| 20.                                              | Dendranthema 'Empres of China'                                                                               |         | 9,00    |  | 0,00        |
| 21.                                              | Gaillardia x hybrida                                                                                         |         | 9,00    |  | 0,00        |
| 22.                                              | Phlox divaricata                                                                                             |         | 13,00   |  | 0,00        |
| <b>Затревяване</b>                               |                                                                                                              |         |         |  |             |
| 23.                                              | Затревяване с подходяща тр. смеска                                                                           |         | 1650,00 |  | 0,00        |
| <b>ВСИЧКО Паркоустройство и Благоустройство:</b> |                                                                                                              |         |         |  | <b>0,00</b> |
| <b>Електрическа</b>                              |                                                                                                              |         |         |  |             |
| 1                                                | <b>1. Осветление парк и пешеходно пространство</b>                                                           |         |         |  |             |
| 2                                                | Демонтаж на съществуващи паркови осветителни тела и стълбчета                                                | бр.     | 8,00    |  | 0,00        |
| 3                                                | Трасиране на кабелна линия с колчета                                                                         | m       | 240,00  |  | 0,00        |
| 4                                                | Направа на изкоп 0,4 x 0,7м със зариване и трамбоване за полагане на тръбна мрежа                            | m       | 240,00  |  | 0,00        |
| 5                                                | Доставка на HDPE двуслойна гофрирана кабелозащитна тръба Ф 40/32mm                                           | m       | 270,00  |  | 0,00        |
| 6                                                | Полагане на HDPE двуслойна гофрирана кабелозащитна тръба Ф 40/32mm в готов изкоп                             | m       | 270,00  |  | 0,00        |
| 7                                                | Доставка на сигнална лента "Внимание електрически кабел 1kV"                                                 | m       | 270,00  |  | 0,00        |
| 8                                                | Полагане на сигнална лента "Внимание електрически кабел 1kV" в изкоп                                         | m       | 270,00  |  | 0,00        |
| 9                                                | Доставка на стоманотръбен стълб (СТС) за парково осветително тяло с височина 4 метра за монтаж на фундамент. | бр.     | 19,00   |  | 0,00        |
| 10                                               | Доставка на бетон за направа на фундамент на нови СТС                                                        | m3      | 2,00    |  | 0,00        |
| 11                                               | Направа на фундамент за нов СТС с височина 4 метра.                                                          | бр.     | 19,00   |  | 0,00        |
| 12                                               | Монтаж на нов стоманотръбен стълб (СТС) за парково осветително тяло с височина 4 метра .                     | бр.     | 19,00   |  | 0,00        |
| 13                                               | Доставка на заземителен кол Ъг 63/63/6 mm, 1,5m за заземяване на стоманотръбен стълб                         | бр.     | 21,00   |  | 0,00        |
| 14                                               | Направа на заземление на стоманенотръбен стълб                                                               | бр.     | 21,00   |  | 0,00        |
| 15                                               | Доставка на ел.табло за вграждане в ст. тръбен стълб за парково осв. тяло с 1 автоматичен предпазител 2А.    | бр.     | 19,00   |  | 0,00        |
| 16                                               | Монтажна ел.табло за вграждане в нов ст. тръбен стълб с 1 автоматичен предпазител 2А.                        | бр.     | 19,00   |  | 0,00        |
| 17                                               | Доставка на ел.табло за вграждане в ст. тръбен стълб 9m с 1 автоматичен предпазител 4А.                      | бр.     | 5,00    |  | 0,00        |
| 18                                               | Монтажна ел.табло за вграждане в съществуващ ст. тръбен стълб 9m с 1 автоматичен предпазител 4А.             | бр.     | 5,00    |  | 0,00        |
| 19                                               | Доставка на парково осветително тяло "Led" , 230V, 30W, 3000Lm, 5400K                                        | бр.     | 19,00   |  | 0,00        |
| 20                                               | Монтаж на парково осветително тяло "Led" , 230V, 30W, 3000Lm, 5400K на СТС с височина 4m                     | бр.     | 19,00   |  | 0,00        |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|
| 21                                                   | Демонтаж на улични осветителни тела с металхалогенни лампи с използване на автовишка.                                                                                                                                                                                                                                         | бр. | 7,00   |  | 0,00 |
| 22                                                   | Доставка на единична рогатка с дължина 1 m от основа на стълба и наклон спрямо хоризонта 15°, завършваща с пета при стълба                                                                                                                                                                                                    | бр. | 2,00   |  | 0,00 |
| 23                                                   | Монтаж на единична рогатка с дължина 1 m от основа на стълба и наклон спрямо хоризонта 15°, към съществуващ стоманено тръбен стълб с използване на автовишка                                                                                                                                                                  | бр. | 2,00   |  | 0,00 |
| 24                                                   | Доставка на улично осветително тяло тип LED 80W, IP 65, 9600 lm                                                                                                                                                                                                                                                               | бр. | 9,00   |  | 0,00 |
| 25                                                   | Монтаж на улично осветително тяло тип LED 80 W, IP 65 към рогатка с подвързване на проводниците с използване на автовишка                                                                                                                                                                                                     | бр. | 9,00   |  | 0,00 |
| 26                                                   | Доставка на кабел СВТ 3x4mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 80,00  |  | 0,00 |
| 27                                                   | Доставка на кабел СВТ 3x2,5mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 230,00 |  | 0,00 |
| 28                                                   | Доставка на кабел СВТ 3x1,5mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 150,00 |  | 0,00 |
| 29                                                   | Изтегляне на кабел до СВТ до 3x4mm2 в монтирани кабелозащитни тръби                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 310,00 |  | 0,00 |
| 30                                                   | Изтегляне на кабел СВТ до 3x1.5 mm2 в монтирани стоманено-тръбни стълбове                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 150,00 |  | 0,00 |
| 31                                                   | Направа на кабелна разделка на кабел с три жила до 4mm2                                                                                                                                                                                                                                                                       | бр. | 80,00  |  | 0,00 |
| 32                                                   | Доставка на ел. табло Т осв. парк съгласно схема - IP 44, с 2бр. автоматични предпазители 10A                                                                                                                                                                                                                                 | бр. | 1,00   |  | 0,00 |
| 33                                                   | Монтаж на ел. табло Т осв. парк                                                                                                                                                                                                                                                                                               | бр. | 1,00   |  | 0,00 |
| <b>2. Ел. захранване на отопление Рампа и Сцена.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |      |
| 34                                                   | Трасиране на кабелна линия с колчета                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 115,00 |  | 0,00 |
| 35                                                   | Доставка на HDPE двуслойна гофрирана кабелозащитна тръба Ф 40/32mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 130,00 |  | 0,00 |
| 36                                                   | Направа на изкоп 0,4 x 0,7м със зариване и трамбоване за полагане на кабелозащитна тръба                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 115,00 |  | 0,00 |
| 37                                                   | Доставка на сигнална лента "Внимание електрически кабел 1kV"                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 115,00 |  | 0,00 |
| 38                                                   | Полагане на сигнална лента "Внимание електрически кабел 1kV" в изкоп                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 115,00 |  | 0,00 |
| 39                                                   | Доставка на кабел СВТ 3x4mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 130,00 |  | 0,00 |
| 40                                                   | Изтегляне на кабел СВТ 3x4mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 130,00 |  | 0,00 |
| 41                                                   | Монтаж на кабел СВТ 3x4mm2 в инсталационна тръба Ф 25 по фасада                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 15,00  |  | 0,00 |
| 42                                                   | Доставка и монтаж на система против обледяване на рампа съдържаща:<br>- Нагревателен кабел с мощност 1700W и дължина 85m, комплектован със студен извод за свързване в табло.<br>- Сензор за влага и температура /комплект с монтажна кутия/<br>- Ел. табло за управление комплект.<br>- Монтажна лента за нагревателен кабел | бр. | 1,00   |  | 0,00 |
| 43                                                   | Доставка на ел. табло Т сцена съгласно схема                                                                                                                                                                                                                                                                                  | бр. | 1,00   |  | 0,00 |
| 44                                                   | Монтаж ел. табло Т сцена                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | бр. | 1,00   |  | 0,00 |
| 45                                                   | Монтаж на автоматичен прекъсвач 32A в ел. табло Т община                                                                                                                                                                                                                                                                      | бр. | 1,00   |  | 0,00 |
| 46                                                   | Доставка осветително тяло led 60W, 230V, IP 65, 6000Lm, 4000K.                                                                                                                                                                                                                                                                | бр. | 6,00   |  | 0,00 |
| 47                                                   | Монтаж осветително осветително тяло led 60W, 230V, IP 65, 6000Lm, 4000K.                                                                                                                                                                                                                                                      | бр. | 6,00   |  | 0,00 |

|                                          |                                                                                                                  |                |       |  |             |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--|-------------|
| 48                                       | Доставка инсталационна PVC тръба Ф20                                                                             | m              | 30,00 |  | 0,00        |
| 49                                       | Доставка кабел СВТ 3x1.5mm2                                                                                      | m              | 30,00 |  | 0,00        |
| 50                                       | Монтаж кабел СВТ 3x1.5mm2 в инсталационна тръба Ф20 по металната                                                 | m              | 30,00 |  | 0,00        |
| 51                                       | Доставка на заземителен кол ъглова поцинкована стомана 63/63/6 mm, 1,5m                                          | бр.            | 4,00  |  | 0,00        |
| 52                                       | Направа на заземление сцена и рампа                                                                              | бр.            | 2,00  |  | 0,00        |
| <b>3. Контролни замервания</b>           |                                                                                                                  |                |       |  |             |
| 53                                       | Проверка на заземявани елементи и контролно измерване на заземлението                                            | бр             | 27,00 |  | 0,00        |
| 54                                       | Пуск и наладка на инсталация                                                                                     | бр             | 1,00  |  | 0,00        |
| <b>ВСИЧКО Електрическа:</b>              |                                                                                                                  |                |       |  | <b>0,00</b> |
| <b>Водоснабдяване и Канализация</b>      |                                                                                                                  |                |       |  |             |
| <b>1.МЯРКА:Водопровод</b>                |                                                                                                                  |                |       |  |             |
| <b>1. Строителни работи</b>              |                                                                                                                  |                |       |  |             |
| 1.1                                      | Изкоп, натоварване, извозване до депо на земни почви                                                             | м <sup>3</sup> | 6,74  |  | 0,00        |
| 1.2                                      | Разриване на депо на почви                                                                                       | м <sup>3</sup> | 6,74  |  | 0,00        |
| 1.3                                      | Доставка на пясък и полагане- подложен                                                                           | м <sup>3</sup> | 0,33  |  | 0,00        |
| 1.4                                      | Доставка на пясък и полагане на пясъчна засипка                                                                  | м <sup>3</sup> | 0,66  |  | 0,00        |
| 1.5                                      | Доставка и полагане на нестандартна баластра                                                                     | м <sup>3</sup> | 5,75  |  | 0,00        |
| 1.6                                      | Уплътняване на пясък и нестандартна баластра                                                                     | м <sup>3</sup> | 6,74  |  | 0,00        |
| 1.7                                      | Направа на опорни блокове                                                                                        | бр             | 3,00  |  | 0,00        |
| 1.8                                      | <b>2.Монтажни работи - тръби</b>                                                                                 |                |       |  |             |
| 1.9                                      | Доставка и полагане на тръби ПЕВП 100, PN 10,ф 90                                                                | м'             | 2,00  |  | 0,00        |
| 1.10                                     | <b>3. Фасонни части и арматури</b>                                                                               |                |       |  |             |
| 1.11                                     | Тройник 90/90 ПЕВП                                                                                               | бр             | 1,00  |  | 0,00        |
| 1.12                                     | Предфланшова връзка Ø90 ПЕВП                                                                                     | бр             | 1,00  |  | 0,00        |
| 1.13                                     | Свободен фланец DN80                                                                                             | бр             | 1,00  |  | 0,00        |
| 1.14                                     | Прех. жибо голям обхват DN100                                                                                    | бр             | 2,00  |  | 0,00        |
| 1.15                                     | Коляно с пета 90° DN80-чугун                                                                                     | бр             | 1,00  |  | 0,00        |
| 1.16                                     | СК DN80 с гърне и охр.гарнитура                                                                                  | бр             | 1,00  |  | 0,00        |
| 1.17                                     | Пожарен хидрант 70/80                                                                                            | бр             | 1,00  |  | 0,00        |
|                                          |                                                                                                                  |                |       |  | 0,00        |
| <b>2.МЯРКА:Канализационни отклонение</b> |                                                                                                                  |                |       |  |             |
| 2.1                                      | Изкоп, натоварване, извозване до депо на земни почви                                                             | м <sup>3</sup> | 23,30 |  | 0,00        |
| 2.2                                      | Изрязване на асфалтоват настилка                                                                                 | м              | 24,00 |  | 0,00        |
| 2.3                                      | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина на пласта 4см, включително битумен разлив и всички разходи | тон            | 1,40  |  | 0,00        |
| 2.4                                      | Доставка на пясък и полагане- подложен                                                                           | м <sup>3</sup> | 1,95  |  | 0,00        |
| 2.5                                      | Доставка на пясък и полагане на пясъчна засипка                                                                  | м <sup>3</sup> | 4,75  |  | 0,00        |
| 2.6                                      | Доставка и полагане на нестандартна баластра                                                                     | м <sup>3</sup> | 11,80 |  | 0,00        |
| 2.7                                      | Уплътняване на пясък и земни почви                                                                               | м <sup>3</sup> | 18,50 |  | 0,00        |
| 2.8                                      | Доставка и монтаж на PVC тръби ф 160 x 4,7 мм- дебелостенно SN8 - включени фитинги                               | м              | 6,00  |  | 0,00        |
| 2.9                                      | ПП тръби ф 200 SN8 - включени фитинги                                                                            | м              | 5,00  |  | 0,00        |
| 2.10                                     | Доставка и монтаж на уличен отток ПП с чугунена решетка D400                                                     | бр             | 5,00  |  | 0,00        |
| 2.11                                     | Доставка и полагане на бетон C12/15 за уличен отток                                                              | м <sup>3</sup> | 1,20  |  | 0,00        |
| 2.12                                     | Заустване в съществуващ канал и шахта                                                                            | бр             | 3,00  |  | 0,00        |
| 2.13                                     | Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50                                                                              | м              | 7,00  |  | 0,00        |
| 2.14                                     | Доставка и монтаж на PVC тръби ф 75                                                                              | м              | 2,00  |  | 0,00        |
| 2.15                                     | Изпитване на канализация                                                                                         | м              | 11,00 |  | 0,00        |
|                                          |                                                                                                                  |                |       |  | 0,00        |
| <b>ВСИЧКО ВИК:</b>                       |                                                                                                                  |                |       |  | <b>0,00</b> |
|                                          |                                                                                                                  |                |       |  |             |
| <b>ВСИЧКО без ДДС</b>                    |                                                                                                                  |                |       |  | <b>0,00</b> |
| <b>ДДС 20%</b>                           |                                                                                                                  |                |       |  |             |
| <b>Обща сума със ДДС:</b>                |                                                                                                                  |                |       |  |             |

Изготвил:

/име, подпис и печат/