

АРЕТЕ Строй ЕООД

1379 София, ул. „Сини вир“ 15, ет.2
тел: +359 2 443 74 64; факс: +359 2 443 74 34; e-mail: office@aretestroy.com

Приложение № 1

ДО

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

ГР. СЪЕДИНЕНИЕ

БУЛ. „6-ТИ СЕПТЕМВРИ“ № 13

ОФЕРТА

за участие в пазарни консултации за определяне на разхода на СРР и СМР за
ОБЕКТ 1: „Ремонтни дейности за дворно пространство и доставка на обзавеждане и оборудване „Детска градина с яслени групи „Осми март“, разположена в УПИ VI-Детско заведение от кв. 33, по плана на гр. Съединение с административен адрес пл. „Съединение“ № 4, гр. Съединение, общ. Съединение”

и

ОБЕКТ 2: „Доставка на обзавеждане и оборудване, ремонтни дейности на сградата и дворно пространство на „Детска градина с яслени групи „Осми март“, разположена в УПИ I-Детско заведение от кв. 66, по плана на гр. Съединение с административен адрес ул. „Хан Крум“ № 3а, гр. Съединение, общ. Съединение”,

във връзка с проектно предложение: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, а именно „Детска градина с яслени групи „Осми март“, с адрес на сградите, в които се провежда обучението: пл. „Съединение“ № 4 и ул. „Хан Крум“ № 3а, гр. Съединение, област Пловдив”

Наименование на оферента	„АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД
ЕИК	200360121
Представяващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Пламен Тихомиров Трифонов - управител
Удостоверение за вписване от ЦПРС за строеж IV категория	Удостоверение № IV - TV 008849 за строежи IV група от първа до пета категория
Срок на валидност на офертата/мин. 90 дни/	100 дни

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

Във връзка с публикувана от Община Съединение Покана за пазарни консултации по чл. 44 от

АРЕТЕ Строй ЕООД

1379 София, ул. „Сини вир“ 15, ет.2
тел: +359 2 443 74 64; факс: +359 2 443 74 34; e-mail: office@aretestroy.com

ЗОП за проектно предложение с предмет: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, а именно „Детска градина с яслени групи „Осми март“, с адрес на сградите, в които се провежда обучението: пл. „Съединение“ № 4 и ул. „Хан Крум“ № 3а, гр. Съединение, област Пловдив“, с което община Съединение ще кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.004 - Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., и след като се запознахме с приложенията към нея, както и с посочените изисквания и условия, представяме на Вашето внимание нашето предложение - оферта, при условията обявени в поканата и приети от нас.

Запознати сме и приемаме изцяло условията на поканата за пазарните консултации по реда на чл. 44 от ЗОП.

Офертата е изготвена на база изискванията, поставени от възложителя.

Декларираме, че сме вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията (за местни лица) / ~~Декларираме, че притежаваме документ за правосубектност съгласно националното ни законодателство (за чуждестранните лица).~~ *(ненужното се зачерква)*

Представяме на вниманието Ви:

1. Техническо предложение, в съответствие с предоставената Техническа спецификация и по Ваш образец.
2. Ценово Предложение за разходи, свързани с изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи за **Обект 1. „Ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, а именно „Детска градина с яслени групи „Осми март“ в УПИ VI-Детско заведение от кв. 33, по плана на гр. Съединение с административен адрес пл. „Съединение“ № 4, гр. Съединение, общ. Съединение, по Ваш образец, вкл. КСС и Обект 2: „Доставка на обзавеждане и оборудване, ремонтни дейности на сградата и дворно пространство на „Детска градина с яслени групи „Осми март“,**

АРЕТЕ Строй ЕООД

1379 София, ул. „Сини вир“ 15, ет.2
тел: +359 2 443 74 64; факс: +359 2 443 74 34; e-mail: office@aretestroy.com

разположена в УПИ I-Детско заведение от кв. 66, по плана на гр. Съединение с административен адрес ул. „Хан Крум“ № 3а, гр. Съединение, общ. Съединение”, по Ваш образец, вкл. КСС.

Приложения:

1. Техническо предложение – Приложение № 3;
2. Ценово предложение – Приложение № 2 и КСС – Приложение № 5.1 и Приложение № 5.2;
3. Декларация за липса на свързаност – Приложение № 4.
4. Документ за правосубектност съгласно националното им законодателство за чуждестранните лица *(когато е приложимо)*.

Дата: 04.07.2018 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:


Пламен Трифанов
управител
/име и длъжност/

АРЕТЕ Строй ЕООД

1379 София, ул. „Сини вир“ 15, ет.2
тел: +359 2 443 74 64; факс: +359 2 443 74 34; e-mail: office@aretestroy.com

Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД,

със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1309, р-н Красна поляна, бул. Александър Стамболийски № 205,

регистриран Търговски регистър към Агенция по вписванията и Централен професионален регистър на строителя към Камара на строителите в България,

/данни за регистрация на участника/

ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава 200360121,

представяван от Пламен Тихомиров Трифонов,

/трите имена/

в качеството му на Управител,

/длъжност или друго качество/

регистрация по ДДС BG200360121,

/данни за регистрация по ДДС на участника/

адрес за кореспонденция гр. София 1309, р-н Красна поляна, бул. Александър Стамболийски № 205,

телефон за контакт: 02/4437464, факс: 02/4437434, електронна поща: office@aretestroy.com

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящото Ви представям нашето Техническо предложение за пазарна консултация по реда на чл. 44 от ЗОП за проектно предложение с предмет: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, а именно „Детска градина с яслени групи „Осми март“, с адрес на сградите, в които се провежда обучението: пл. „Съединение“ № 4 и ул. „Хан Крум“ № 3а, гр. Съединение, област Пловдив“, с което община Съединение ще кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедури, чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.004 - Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби

АРЕТЕ Строй ЕООД

1379 София, ул. „Сини вир“ 15, ет.2
тел: +359 2 443 74 64; факс: +359 2 443 74 34; e-mail: office@aretestroy.com


инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.


Запознати сме и приемаме изцяло условията на поканата за пазарните консултации по реда на чл. 44 от ЗОП.

- Нашата оферта за **Обект 1. „Ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, а именно „Детска градина с яслени групи „Осми март“ в УПИ VI-Детско заведение от кв. 33, по плана на гр. Съединение с административен адрес пл. „Съединение“ № 4, гр. Съединение, общ. Съединение, е със срок на валидност 100(словом:сто) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на горния срок.**
- Нашата оферта за **Обект 2: „Доставка на обзавеждане и оборудване, ремонтни дейности на сградата и дворно пространство на „Детска градина с яслени групи „Осми март“, разположена в УПИ I-Детско заведение от кв. 66, по плана на гр. Съединение с административен адрес ул. „Хан Крум“ № 3а, гр. Съединение, общ. Съединение“, е със срок на валидност 100(словом:сто) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на горния срок.**

Дата: 04.07.2018 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:


Пламен Трифонов
управител
/име и длъжност/



АРЕТЕ Строй ЕООД

1379 София, ул. „Сини вир“ 15, ет.2
тел: +359 2 443 74 64; факс: +359 2 443 74 34; e-mail: office@aretestroy.com

Приложение № 2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД,

със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1309, р-н
Красна поляна, бул. Александър Стамболийски № 205,

регистриран Търговски регистър към Агенция по вписванията и Централен професионален
регистър на строителя към Камара на строителите в България,

/данни за регистрация на участника/

ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава 200360121,

представяван от Пламен Тихомиров Трифонов,

/трите имена/

в качеството му на Управител,

/длъжност или друго качество/

регистрация по ДДС BG200360121,

/данни за регистрация по ДДС на участника/

адрес за кореспонденция гр. София 1309, р-н Красна поляна, бул. Александър Стамболийски
№ 205,

телефон за контакт: 02/4437464, факс: 02/4437434, електронна поща: office@aretestroy.com

Банкова сметка:

IBAN BG 51 UNCR 7000 1521 2078 60,

BIC код на банката UNCRBGSF,

Банка: Уникредит Булбанк

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящото, Ви представям нашето ценово предложение по Покана с Ваш изх. №ОП-
9/28.06.2018г. чрез прилагане на способа на пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП,
свързана с определяне на стойността на разхода на СРР и СМР за: **Обект 1. „Ремонт,**

АРЕТЕ Строй ЕООД

1379 София, ул. „Сини вир“ 15, ет.2
тел: +359 2 443 74 64; факс: +359 2 443 74 34; e-mail: office@aretestroy.com

оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, а именно „Детска градина с яслени групи „Осми март“ в УПИ VI-Детско заведение от кв. 33, по плана на гр. Съединение с административен адрес пл. „Съединение“ № 4, гр. Съединение, общ. Съединение“ и Обект 2: „Доставка на обзавеждане и оборудване, ремонтни дейности на сградата и дворно пространство на „Детска градина с яслени групи „Осми март“, разположена в УПИ I-Детско заведение от кв. 66, по плана на гр. Съединение с административен адрес ул. „Хан Крум“ № 3а, гр. Съединение, общ. Съединение“, във връзка с проектно предложение: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, а именно „Детска градина с яслени групи „Осми март“, с адрес на сградите, в които се провежда обучението: пл. „Съединение“ № 4 и ул. „Хан Крум“ № 3а, гр. Съединение, област Пловдив“ по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.004 - Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

1. Нашето Ценово предложение в левове с посочен ДДС е следното: 928 814,52 (словом: деветстотин двадесет и осем хиляди осемстотин и четиринадесет лева и петдесет и две стотинки), и по обекти, както следва:

- ЗА ОБЕКТ 1: 382 061,89 (словом: триста осемдесет и две хиляди и шестдесет и един лева и осемдесет и девет стотинки.), съгласно остойностената количествена сметка към техническата спецификация.
- ЗА ОБЕКТ 2: 546 752,63 (словом: петстотин четиридесет и шест хиляди седемстотин петдесет и два лева и шестдесет и три стотинки), съгласно остойностената количествена сметка към техническата спецификация.

2. Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на СРР и СМР за ОБЕКТ 1 и ОБЕКТ 2.

АРЕТЕ Строй ЕООД


1379 София, ул. „Сини вир“ 15, ет.2
тел: +359 2 443 74 64; факс: +359 2 443 74 34; e-mail: office@aretestroy.com

3.Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията на техническата спецификация.

Неразделна част от настоящото Ценово предложение са попълнените Рекапитулации за Обект 1 и Обект 2 /Приложения № 5.1 и 5.2/ и Количествено-стойностните сметки към тях на хартиен и електронен носител.

Дата: 04.07.2018 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:


Пламен Трифонов
управител
/име и длъжност/

АРЕТЕ Строй ЕООД

1379 София, ул. „Сини вир“ 15, ет.2
тел: +359 2 443 74 64; факс: +359 2 443 74 34; e-mail: office@aretestroy.com

Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на свързаност

Подписаният/ата Пламен Тихомиров Трифонов

(трите имена)

данни по документ за самоличност: лична карта № 643978301, издадена на 25.04.2012.г. от МВР-София

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител на „АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД

(длъжност)

(наименование на оферента)

ЕИК/БУЛСТАТ 200360121, в съответствие с изискванията на Кандидата/ Възложителя за предоставяне на оферта, за определяне на разхода на СМР за **Обект 1. „Ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, а именно „Детска градина с яслени групи „Осми март“ в УПИ VI-Детско заведение от кв. 33, по плана на гр. Съединение с административен адрес пл. „Съединение“ № 4, гр. Съединение, общ. Съединение“** и **Обект 2: „Доставка на обзавеждане и оборудване, ремонтни дейности на сградата и дворно пространство на „Детска градина с яслени групи „Осми март“, разположена в УПИ I-Детско заведение от кв. 66, по плана на гр. Съединение с административен адрес ул. „Хан Крум“ № 3а, гр. Съединение, общ. Съединение“**, във връзка с проектно предложение: **„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, а именно „Детска градина с яслени групи „Осми март“, с адрес на сградите, в които се провежда обучението: пл. „Съединение“ № 4 и ул. „Хан Крум“ № 3а, гр. Съединение, област Пловдив“**, с което община Съединение ще кандидатства по Процедура чрез подбор на проектни по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.004 - Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по

АРЕТЕ Строй ЕООД

1379 София, ул. „Сини вир“ 15, ет.2
тел: +359 2 443 74 64; факс: +359 2 443 74 34; e-mail: office@aretestroy.com

машаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представяваният от мен оферент не се намира в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

- а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
- б) съдружници;
- в) съвместно контролират пряко трето лице;
- г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговорят условия, различни от обичайните;
- д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
- е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;
- ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: 04.07.2018 г.

ДЕКЛАРОТОР:

Пламен Грифонов
управител



ОБЕКТ 1: "Ремонтни дейности за дворно пространство и доставка на обзавеждане и оборудване на Детска градина с яслени групи "Осми март" разположена в УПИ VI - Детско заведение, кв. 33, по плана на гр. Съединение, с административен адрес: гр. Съединение, пл. Съединение № 4."

Етап ПЪРВИ ЕТАП

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Наименование	М-ка	К-во	Ед.цена	Обща ст-ст
I. Архитектура					
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Демонтаж на стари бетонови плочи в двора на детското заведение	м ²	660,00	26,00	17 160,00
2	Демонтаж на частични бордюри към настилка - алейки и пътни	м'	300,00	22,00	6 600,00
3	Демонтаж на част от мозачна настилка с дебелина до 2см по терасата към първото етажно ниво	м ²	28,40	28,60	812,24
4	Извозване на боклуци - съществуващи настилки, отпадъци и др.	м ³	158,75	39,00	6 191,25
ДОСТАВКА И МОНТАЖ					
0,00					
5	Доставка и насипване с уплътнен чакъл с фракция 0-63mm до Н=20 cm	м ³	142,00	50,70	7 199,40
6	Доставка, полагане и валиране на пясъчна подложка Н=4cm	м ³	28,40	40,30	1 144,52
7	Доставка, полагане и валиране на пъськ за засипване на фугите	м ³	8,52	40,30	343,36
8	Профилиране и валиране на основа от трошен камък	м ²	71,00	1,95	138,45
9	Доставка и монтаж на настилка от бетонови плочки 40/40/5cm жълт, червен и сив цвят	м ²	710,00	30,00	21 300,00
10	Доставка и монтаж на студоустойчив нехлъзгав гранитогрес, по терасата на първия етаж	м ²	160,00	80,60	12 896,00
11	Доставка и монтаж на первази от студоустойчив граднигрес, по терасата на първия етаж	м'	104,00	33,80	3 515,20
12	Рехабилитация на парапети на терасата към първо етажно ниво, вкл. обработка с антикорозионен грунд и два слоя боядисване	м ²	12,60	45,50	573,30
13	Доставка и полагане на алейки бордюри, за граница между озеленените площи и новополагашата се настилка от бетонови плочи	м'	415,00	15,00	6 225,00
14	Доставка и полагане на бетонова настилка за подложка на новите бетонови уллични бордюри	м ³	1,31	214,50	279,92
15	Доставка и полагане на уллични бордюри към асфалтовата настилка	м'	87,00	54,60	4 750,20
16	Рехабилитация на съществуващи бетонови цветарници	м ²	55,00	20,00	1 100,00
17	Доставка и монтаж на нови PVC цветарници	м ²	31,00	12,00	372,00
18	Доставка и монтаж на нови метални капаци за ВиК шахти	бр.	2,00	455,00	910,00
19	Доставка и монтаж на капаци в нова настилка - метален капак с интегрирана настилка	бр.	2,00	250,00	500,00
20	Доставка и монтаж на асфалтова настилка за частично възстановяване след подмяна на бордюрите	м ²	10,00	25,00	250,00
21	Понижаване на ВиК шахти под нивото на терена	бр.	1,00	110,00	110,00
II. ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА					
1	Насипи за вертикална планировка	м ³	100,00	18,46	1 846,00
2	Изкопи за вертикална планировка	м ³	100,00	19,63	1 963,00

Всичко без ДДС

96 179,84

ДДС 20 %

19 235,97

ОБЩО

115 415,81

Изготвил: Пламен Трифонов
 Наименование на оферента: Арете строй ЕООД
 ПОСПИС И ПЕЧАТ



ОБЕКТ 1: "Ремонтни дейности за дворно пространство и доставка на обзавеждане и оборудване на Детска градина с яслени групи "Осми март" разположена в УПИ VI - Детско заведение, кв. 33, по плана на гр. Съединение, с административен адрес: гр. Съединение, пл. Съединение № 4."

Етап ВТОРИ ЕТАП

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Наименование	М-ка	К-во	Ед.цена	Обща ст-ст
I. АРХИТЕКТУРА					
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Демонтаж на стари детски съоразения в двора на детската градина	бр.	12,00	500,00	6 000,00
2	Демонтаж на стара метална ажурна ограда от към входа на детското заведение	м'	99,00	120,00	11 880,00
3	Демонтаж на стари дървени пейки около пясъчници и дърво	м3	1,10	60,00	66,00
4	Демонтаж на стари метални врати от към входа на детското заведение	бр.	2,00	150,00	300,00
5	Демонтаж на стара дървена врата към съществуваща масивна ограда в задната част на двора на детското заведение	бр.	1,00	150,00	150,00
6	Демонтаж на стара бетонова чешма	бр.	1,00	80,00	80,00
7	Демонтаж на стари бетонови кошчета	бр.	4,00	20,00	80,00
8	Демонтаж на стара метална ограда със стоманени колонки и метална мрежа	м'	82,00	80,00	6 560,00
9	Извозване на боклуци - съществуващи настилки, отпадъци и др.	м3	18,00	30,00	540,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ					
10	Рехабилитация и косене на тревен чам в безопасни зони на тревна настилка, около въртележки и клатушки	м ²	77,50	15,00	1 162,50
11	Доставка и насипване с уплътнен чакъл с фракция 0-63mm до Н=20 cm	м3	44,20	50,70	2 240,94
12	Доставка, полагане и валиране на пясъчна подложка Н=4cm	м3	9,28	40,30	373,98
13	Доставка и монтаж на промит пясък 0,2-2мм дебелина 30cm (дезинфекцира се след полагане)	м3	16,20	52,00	842,40
11	Доставка и полагане на ударопоглещащи гумирани плочи, тип 4.2 по част "Архитектура", под съществуващи детски пързалки	м ²	221,00	78,00	17 238,00
12	Доставка и монтаж на детско съоразение пързалка с кула	бр.	4,00	1788,00	7 152,00
13	Доставка и монтаж на дървесни стърготини, с дебелина на слоя 20cm, настилка тип 6 по част "Архитектура", без остри ръбове и краища, под детски люлки	м3	11,00	63,00	693,00
14	Доставка и монтаж на детска единична люлка	бр.	1,00	468,00	468,00
15	Доставка и монтаж на детска двойна люлка	бр.	1,00	793,00	793,00
16	Доставка и монтаж на детско съоразение въртележка тип 1	бр.	2,00	1019,20	2 038,40
17	Доставка и монтаж на детско съоразение въртележка тип 2	бр.	1,00	1476,80	1 476,80
18	Доставка и монтаж на детско съоразение тип клатушка	бр.	1,00	565,50	565,50
19	Доставка и монтаж на детска бесетка	бр.	1,00	1456,00	1 456,00
20	Доставка и монтаж на детско съоразение тип влакче	бр.	1,00	3715,40	3 715,40
21	Доставка и монтаж на пейки	бр.	8,00	228,80	1 830,40
22	Доставка и монтаж на кошчета	бр.	12,00	162,50	1 950,00
23	Доставка и монтаж на комбинирано съоразение	бр.	1,00	8832,20	8 832,20
24	Доставка и монтаж на дървен материал за направа на осмоъгълна пейка около дърво, вкл. обработка на ъглите на дървесината, лакиране, монтиране към стб. монолитна база	м3	0,30	2500,00	750,00
25	Доставка и полагане на мозаечна мазилка за измазване на стб. монолитна база под пейки	м ²	5,00	46,00	230,00
26	Доставка и полагане на геотекстил под пясъчници	м ²	65,00	9,50	617,50
27	Доставка и монтаж на седалка от полимерно - дървени елементи	м	205,80	30,00	6 174,00
28	Доставка и полагане на два слоя боя отгорната страна на съществуващи сенници над площадки с пясъчници, 4 броя	м ²	101,00	45,00	4 545,00
29	Доставка и полагане на два слоя боя по съществуващи вертикални елементи на сенници над площадки с пясъчници, 4 броя	м ²	9,00	45,00	405,00
30	Доставка и монтаж на алеийни бордюри за отделяне на трици и гумирана настилка от тревните площи	м'	115,00	54,60	6 279,00
Ремонт и направа на нови огради с врати					
31	Доставка на бетонови тухли и направа на нови плътни огради с височина Н=2.20м	м'	100,00	165,00	16 500,00
32	Доставка и монтаж на екстериорна мазилка за измазване на нови плътни огради, вкл. грундиране, мрежа с шпакловка	м ²	213,40	46,00	9 816,40

33	Доставка и монтаж на полимерни покривни елементи в горната част на плътните огради	м'	130,00	34,00	4 420,00
34	Доставка и полагане на екстериорна мазилка за измазване на стара плътна ограда в задната част на двора, вкл. грундиране, мрежа с шпакловка	м ²	65,00	46,00	2 990,00
35	Доставка и монтаж на нова метална врата към съществуващата ограда в задната част на двора, с размери 0.90м/ 2.20м	бр.	1,00	1200,00	1 200,00
36	Доставка и монтаж на нова дървена покривна конструкция над врата към съществуващата оградата в задната част на двора	бр.	1,00	3000,00	3 000,00
37	Рехабилитация на съществуващата масивна част от ограда от към входа на Детското заведение, вкл. възстановяване на компроментирани зони, третиране на засегнати участъци с модифициран циментов разтвор и полагане на нова екстериорна мазилка	м ²	78,40	65,00	5 096,00
38	Доставка и полагане на нови плочи от гнайс със заоблени ръбове за обличане на горната плоскост на съществуващата масивна ограда	м ²	58,80	54,00	3 175,20
39	Доставка и монтаж на нова ажурна ограда монтирана върху възстановената масивна част от съществуващата оградата, до достигане на височина 2.20м	м'	105,00	155,00	16 275,00
40	Доставка и монтаж на нова двукрила метална врата за автомобилен достъп с размери 3.50м/2.20м	бр.	1,00	4200,00	4 200,00
41	Доставка и монтаж на нова двукрила метална врата с размери 2.30м/2.20м	бр.	1,00	3500,00	3 500,00
II. КОНСТРУКТИВНА					
Земни работи - изкопи					
1	Изкоп за единични фундаменти на детски съоръжения	м3	9,80	14,30	140,14
2	Изкоп за армирана бетонова настилка и за основа на пейки	м3	77,50	14,30	1 108,25
3	Изкоп за фундаменти на плътна ограда с височина 2,20м	м3	10,70	15,50	165,85
Земни работи - насипи					
4	Уплътнена засипка около единични фундаменти на детски съоръжения	м3	2,60	49,40	128,44
5	Уплътнена засипка под армирана бетонова настилка и за основа на пейки	м3	52,00	49,40	2 568,80
6	Уплътнена засипка около фундаменти на плътна ограда с височина 2,20м	м3	3,40	52,30	177,82
Кофражни работи					
7	Кофраж за единични фундаменти на детски съоръжения	м ²	80,00	22,70	1 816,00
8	Кофраж за основа на пейки и повдигане на борд пясъчник	м ²	40,50	22,70	919,35
9	Кофраж за плътна ограда с височина 2,20м	м ²	220,50	24,10	5 314,05
Армировъчни работи					
10	Армировка В420 фундаменти на детски съоръжения	кг.	560,00	2,40	1 344,00
11	Армировка В420 за арм. бет. настилка, борд на пясъчник и за пейки	кг.	1495,00	2,40	3 588,00
12	Армировка В420 на плътна ограда с височина 2,20м	кг.	1550,00	2,40	3 720,00
Бетонови работи					
13	Бетон С20/25 за фундаменти на детски съоръжения	м3	8,60	170,00	1 462,00
14	Бетон С20/25 за арм. бет. настилка, борд на пясъчник и за пейки	м3	35,00	170,00	5 950,00
15	Бетон С20/25 за плътна ограда с височина 2,20м	м3	26,40	170,00	4 488,00
Метална конструкция - ажурна ограда					
16	Конструктивна стомана S235 - профили и планки	кг.	435,00	3,10	1 348,50
Други					
17	Метални сегментни анкери HILTI HAS-RM12 или еквивалентен продукт	бр.	486,00	4,50	2 187,00
18	Химически инжекционни анкери HILTI HIT-RE500 или еквивалентен продукт	бр.	480,00	4,00	1 920,00
19	Рехабилитация на метална конструкция на сенници над пясъчници	м ²	100,00	10,00	1 000,00

Всичко без ДДС

207 003,82

ДДС 20 %

41 400,76

ОБЩО

248 404,58

Изготвил: Пламен Трифонов
 Наименование на оферента: Арете строй ЕООД
 ПОСПИС И ПЕЧАТ



ОБЕКТ 1: "Ремонтни дейности за дворно пространство и доставка на обзавеждане и оборудване на Детска градина с яслени групи "Осми март" разположена в УПИ VI - Детско заведение, кв. 33, по плана на гр. Съединение, с административен адрес: гр. Съединение, пл. Съединение № 4."

Етап ТРЕТИ ЕТАП

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Наименование	М-ка	К-во	Ед.цена	Обща ст-ст
I.	ПОЛИВНА СИСТЕМА				
1	Доставка и монтаж на разпръсквач 10 см	бр	59,00	24,00	1 416,00
2	Доставка и монтаж на разпръсквач 10см - 7.6 - 15.2м Пълн./Сект. (40~360 °) + дюзи комплект	бр	12,00	30,00	360,00
3	Доставка и монтаж на дюза Правоъгълник - страна 2.7 x 5,5 м	бр	9,00	4,50	40,50
4	Доставка и монтаж на дюза Правоъгълник - страна - 1.2 x 9.2 м	бр	8,00	4,50	36,00
5	Доставка и монтаж на дюза Правоъгълник - ляв ъгъл - 1.2 x 4.6 м	бр	4,00	4,50	18,00
6	Доставка и монтаж на дюза Правоъгълник - десен ъгъл - 1.2 x 4.6 м	бр	1,00	4,50	4,50
7	Доставка и монтаж на дюза - (0°~330°) - радиус 1.8 - 2.4 м	бр	1,00	4,50	4,50
8	Доставка и монтаж на дюза - (0°~360°) - радиус 2.1 - 3.1 м	бр	9,00	4,50	40,50
9	Доставка и монтаж на дюза - (0°~360°) - радиус 2.7 - 3.7 м	бр	13,00	4,50	58,50
10	Доставка и монтаж на дюза - (0°~360°) - радиус 3.4 - 4.6 м	бр	11,00	4,50	49,50
11	Доставка и монтаж на дюза - (0°~360°) - радиус 4.3 - 5.5 м	бр	3,00	4,50	13,50
12	Доставка и монтаж на програматор - 4 станции, IP 68	бр	3,00	505,00	1 515,00
13	Доставка и монтаж на Батерия 9V /алкална/	бр	6,00	45,00	270,00
14	Доставка и монтаж на сензор за дъжд - отчита валеж от 3.2 до 20mm	бр	3,00	104,00	312,00
15	Доставка и монтаж на клапан електромагнитен - 1" Ж - 9V - дебит (0.75 - 9.08)m3/h	бр	15,00	47,00	705,00
16	Доставка и монтаж на шахта за клапани правоъгълна 50,5cm x 37,0cm / h=30,5cm	бр	3,00	70,00	210,00
17	Доставка и монтаж на водозахващаща скоба ф25x3/4"	бр	59,00	1,10	64,90
18	Доставка и монтаж на водозахващаща скоба ф32x3/4"	бр	12,00	1,10	13,20
19	Доставка и монтаж на коляно 1/2"-коничен крайник	бр	71,00	4,20	298,20
20	Доставка и монтаж на коляно 3/4"-коничен крайник	бр	71,00	4,20	298,20
21	Доставка и монтаж на мека връзка ролка 30м.	бр	3,00	4,50	13,50
22	Доставка и монтаж на тройник за клапани - 1"М x 1"М x 1"Ж	бр	10,00	6,50	65,00
23	Доставка и монтаж на регулатор на налягането 3/4"Ж - 1.75 атм. (0.45 ~ 5.00 m3/h)	бр	1,00	23,50	23,50
24	Доставка и монтаж на маркуч капков ф16; капкоотделители през 33см; дебит 2,3 л/ч;	м	200,00	1,10	220,00
25	Доставка и монтаж на муфа за капков маркуч ф 17mm	бр	20,00	0,45	9,00
26	Доставка и монтаж на тройник за капков маркуч ф 17mm	бр	75,00	0,45	33,75
27	Доставка и монтаж на коляно за капков маркуч ф 17mm	бр	65,00	0,45	29,25
28	Доставка и монтаж на адаптор за капков маркуч 3/4" x 17mm	бр	10,00	1,10	11,00
29	Доставка и монтаж на тапа за капков маркуч ф 16mm	бр	15,00	0,35	5,25
30	Доставка и монтаж на колче опорно за капков маркуч ф 16mm	бр	180,00	0,35	63,00
31	Доставка и монтаж на Ф25mm Полиетиленова тръба, PE 100, PN 10, SDR 17	м	400,00	1,10	440,00
32	Доставка и монтаж на Ф32mm Полиетиленова тръба, PE 100, PN 10, SDR 17	м	300,00	1,20	360,00
33	Доставка и монтаж на адаптор ф25 x 3/4" - вътрешна резба	бр	29,00	6,80	197,20
34	Доставка и монтаж на адаптор ф25 x 3/4" - външна резба	бр	2,00	6,80	13,60
35	Доставка и монтаж на адаптор ф25 x 1" - външна резба	бр	8,00	6,80	54,40
36	Доставка и монтаж на адаптор ф32 x 3/4" - вътрешна резба	бр	2,00	6,80	13,60
37	Доставка и монтаж на адаптор ф32 x 3/4" - външна резба	бр	2,00	6,80	13,60
38	Доставка и монтаж на адаптор ф32 x 1" - външна резба	бр	8,00	6,80	54,40
39	Доставка и монтаж на муфа ф25	бр	10,00	3,30	33,00
40	Доставка и монтаж на тройник ф25	бр	7,00	3,60	25,20
41	Доставка и монтаж на тройник ф32	бр	6,00	3,60	21,60
42	Доставка и монтаж на коляно ф25	бр	15,00	3,30	49,50
43	Доставка и монтаж на нипел 1"	бр	12,00	3,00	36,00
44	Доставка и монтаж на нипел редукитивен 1"x3/4"	бр	2,00	4,60	9,20
45	Доставка и монтаж на муфа 1"	бр	4,00	3,90	15,60
46	Доставка и монтаж на кран сферичен 1"	бр	3,00	19,50	58,50
47	Хидроизолираща връзка - 3 x 1,5 mm2 (max. 30V)	бр	17,00	2,80	47,60
	Необходими допълнителни видове СМР				0,00
48	Изкоп - насип	л.м.	400,00	12,80	5 120,00
49	Полагане на обсадни тръби	л.м.	120,00	4,60	552,00
50	Монтажни работи на тръби, фитинги и специализиран продукт	бр.	1,00	1560,00	1 560,00

51	Транспортни и доставни за материали тръби и ел. кабели и части	бр.	1,00	325,00	325,00
----	--	-----	------	--------	--------

Всичко без ДДС	15 201,25
ДДС 20 %	3 040,25
ОБЩО	18 241,50

Изготвил: Пламен Трифонов
Наименование на оферента: Арете строй ЕООД
ПОСПИС И ПЕЧАТ




ОБЕКТ 1: "Ремонтни дейности за дворно пространство и доставка на обзавеждане и оборудване на Детска градина с яслени групи "Осми март" разположена в УПИ VI - Детско заведение, кв. 33, по плана на гр. Съединение, с административен адрес: гр. Съединение, пл. Съединение № 4."

РЕКАПИТУЛАЦИЯ за ОБЕКТ 1

№	Наименование	ед. Цена без ДДС
1	Първи етап	96 179,84
2	Втори етап	207 003,82
3	Трети етап	15 201,25
	Всичко без ДДС	318 384,91
	ДДС 20 %	63 676,98
	ОБЩО	382 061,89

Изготвил: Пламен Трифонов
Наименование на оферента: Арете строй ЕООД
ПОСПИС И ПЕЧАТ



ОБЕКТ 2: "Доставка на обзавеждане и оборудване, ремонтни дейности на сградата и дворно пространство на Детска градина с яслени групи "Осми март", разположена в УПИ I - Детско заведение, кв 66, с административен адрес: гр. Съединение, ул. "Хан Крум" №3а."

Етап ПЪРВИ ЕТАП

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Наименование	М-ка	К-во	Ед.цена	Обща ст-ст
I. ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ					
Настилка от бетонови плочи					
1	Доставка и монтаж на градински бордюри 100/25/5 см	м	664,00	15,00	9 960,00
2	Доставка и монтаж на бетонови плочи цвят Сив 40/40/5 см	м ²	1427,00	30,00	42 810,00
3	Доставка и монтаж на бетонови плочи цвят Червен 40/40/5 см	м ²	29,00	30,00	870,00
4	Доставка и монтаж на бетонова основа за бордюри В10	м ³	19,92	140,00	2 788,80
5	Уплътняване земно легло за настилка с павеа	м ²	1456,00	1,95	2 839,20
6	Направа на валирана основа за настилки с бетонови плочи- заклнен трошен камък слой 20 см фракция 0-63 мм	м ³	218,40	50,70	11 072,88
7	Направа на трамбована основа за настилки с бетонови плочи	м ³	43,68	45,80	2 000,54
II. ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА					
1	Изкопни за вертикална планировка	м ³	421,84	19,63	8 280,72

Всичко без ДДС

80 622,14

ДДС 20 %

16 124,43

ОБЩО

96 746,57

Изготвил: Пламен Трифонов
 Наименование на оферента: "Арете строй" ЕООД
 ПОСПИС И ПЕЧАТ



ОБЕКТ 2: "Доставка на обзавеждане и оборудване, ремонтни дейности на сградата и дворно пространство на Детска градина с яслени групи "Осми март", разположена в УПИ I - Детско заведение, кв 66, с административен адрес: гр. Съединение, ул. "Хан Крум" №3а."

Етап **ВТОРИ ЕТАП**

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Наименование	М-ка	К-во	Ед.цена	Обща ст-ст
I. АРХИТЕКТУРА					
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Демонтаж на фаянсови плочки по стени, прегради и съществуващи мивки и вани	м ²	167,88	32,50	5 456,10
2	Демонтаж на вътрешни преградни дървени дограми	м ²	118,32	8,00	946,56
3	Демонтаж на вътрешни дървени врати	бр.	34,00	8,00	272,00
4	Демонтаж на дъсчена ламперия, с вис. 1.70м по стени в стаи за занималня и гардеробни	м ²	142,30	8,00	1 138,40
5	Демонтаж на подкожухена мазилка по стена в спално помещение на етаж 2, 4 "Б" Група	м ²	12,70	12,00	152,40
ДОСТАВКА И МОНТАЖ					0,00
6	Изкърпване мазилка по стени 20%	м ²	25,31	15,00	379,62
7	Доставка и монтаж на фаянсови плочки по стени до височина 1.80м	м ²	106,38	46,80	4 978,58
8	Боядисване с латексова боя 2 ръце, включително грундиране по стени над 1.80м	м ²	20,16	12,40	249,98
9	Доставка и монтаж на фаянсови плочки по съществуващи мивки	м ²	31,50	46,80	1 474,20
10	Доставка и монтаж на фаянсови плочки по преграда между умивалня и тоалетна	м ²	24,00	46,80	1 123,20
11	Доставка и монтаж на влагоустойчив гипсокартон за обработка на същ. вани	м ²	6,00	75,00	450,00
12	Доставка и монтаж на фаянсови плочки за обработка на същ. вани	м ²	6,00	46,80	280,80
13	Доставка и монтаж на настилка от теракот	м ²	108,00	52,20	5 637,60
14	Изкърпване мазилка по тавани 20%	м ²	21,96	15,00	329,40
15	Доставка и полагане на латексова боя 2 ръце, включително грундиране по тавани	м ²	109,80	12,40	1 361,52
16	Изкърпване мазилка по стени 80%, след демонтаж на дъсчена ламперия	м ²	113,84	15,00	1 707,60
17	Доставка и полагане на латексова боя до 1.80м височина с 2 ръце, включително грундиране по стени с демонтирана ламперия в занимални и гардеробни помещения	м ²	153,70	12,40	1 905,88
18	Изкърпване мазилка по стени 80%	м ²	10,16	15,00	152,40
19	Доставка и полагане на латексова боя по стени на стаи в административната част на сградата	м ²	162,00	12,40	2 008,80
20	Изкърпване мазилка по стени 20% на стаи в административната част на сградата	м ²	32,40	15,00	486,00
21	Доставка и полагане на латексова боя тавани на стаи в административна част на сградата	м ²	80,00	12,40	992,00
22	Изкърпване мазилка по тавани 20% на стаи в административната част на сградата	м ²	16,00	15,00	240,00
23	Доставка и монтаж на линолеум за помещения от административната част на сградата	м ²	65,00	28,00	1 820,00
24	Боядисване с латексова боя 2 ръце, включително грундиране по стена на етаж 2, 4 "Б" гр.	м ²	12,70	12,40	157,48
Въргешни преградни дограми и врати					
26	Доставка и монтаж на нови вътрешни преградни AL дограми	м ²	118,32	98,00	11 595,36
27	Доставка и монтаж на нови AL врати (95/255 - 2,42м ² за бр.) към спални помещения и тоалетни с умивални	бр.	12,00	320,00	3 840,00
28	Доставка и монтаж на нови AL врати (85/255 - 2,17м ² за бр.)	бр.	22,00	320,00	7 040,00
29	Доставка и монтаж на нови PVC плътни прегради между детски тоалетни	бр.	10,00	250,00	2 500,00
30	Доставка и монтаж на шкаф за съхранение с височина 1.80м	бр.	6,00	450,00	2 700,00
II. ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ					
Демонтаж на парково оборудване					
1	Демонтаж на детски съоръжения - люлки, катерушки и пързалки с товарене, извозване и депониране	бр.	3,00	500,00	1 500,00
Ремонт на парково оборудване					0,00
2	Ремонт на навесите при детските групи /боядисване/	м ²	20,00	45,00	900,00
3	Ремонт на люлка /боядисване, смяна на дъски/	бр.	4,00	100,00	400,00
4	Доставка и монтаж на промит пясък 0.2-2мм дебелина 30см (дезинфекцира се след полагане)	м ³	16,00	52,00	832,00

6	Направа на шапка от Дървена дъска за сядане 25см	м	75,00	30,00	2 250,00
	Настилка с ударопоглещаци гумени плочи				0,00
7	Доставка на ударопоглещаци гумени плочи ТИП 4 червена	м ²	104,00	78,00	8 112,00
8	Доставка на ударопоглещаци гумени плочи ТИП 5 жълта	м ²	194,00	78,00	15 132,00
9	Монтаж на мека настилка каучукови плочи 4см червена -102.32 м2 и зелена - 91.42 м2	м ²	298,00	78,00	23 244,00
	Настилка с дървени стърготини				0,00
10	Доставка и монтаж на дървесни стърготини, с дебелина на слоя 20см, настилка тип б по част "Архитектура", без остри ръбове и краища, под детски люлки	м3	35,10	63,00	2 211,30
	Детски съоръжения				0,00
11	Доставка и монтаж на Люлка -двойна за деца 3-12 г.	бр.	3,00	793,00	2 379,00
12	Доставка и монтаж на Клатушка Везна за деца 3-12г.	бр.	2,00	565,50	1 131,00
13	Доставка и монтаж на Клатушка с пружина за деца 3-12г.	бр.	4,00	546,00	2 184,00
	Общи перкови елементи				0,00
14	Монтаж на пейка 180 см - метал с дърво	бр.	15,00	400,00	6 000,00
15	Доставка и монтаж на метален кош за отпадъци	бр.	8,00	162,50	1 300,00
	III. КОНСТРУКТИВНА				
	Земни работи - изкопи				0,00
	Изкоп за единични фундаменти на детски съоръжения	м3	9,00	14,30	128,70
	Изкоп за армирана бетонова настилка	м3	180,00	14,30	2 574,00
	Земни работи - насипи				0,00
	Уплътнена засипка около единични фундаменти на детски съоръжения	м3	6,00	49,40	296,40
	Уплътнена засипка под армирана бетонова настилка	м3	120,00	49,40	5 928,00
	Кофражни работи				0,00
	Кофраж за единични фундаменти на детски съоръжения	м ²	68,00	22,70	1 543,60
	Армировъчни работи				0,00
	Армировка В420 фундаменти на детски съоръжения	кг	475,00	2,40	1 140,00
	Армировка В420 за арм. бет. настилка	кг	2880,00	2,40	6 912,00
	Бетонови работи				0,00
	Бетон С20/25 за фундаменти на детски съоръжения	м3	7,00	170,00	1 190,00
	Бетон С20/25 за арм. бет. настилка	м3	60,00	170,00	10 200,00
	IV. КОНСТРУКТИВНА ПОКРИВ				
1	Почистване на покривната конструкция, частична сваляне на изолации на местата на стъпване на новата конструкция и общо почистване от боклуци	м ²	1085,50	2,67	2 892,86
2	Доставка на дървен материал и направа на дървена покривна конструкция	м ³	52,00	500,00	26 000,00
3	Доставка и монтаж на ъглови профили за връзки при конструкцията, вкл.двупластово грундиране	кг	330,00	2,95	973,83
4	Доставка на пирони тип ННЛП	бр.	230,00	0,33	74,75
5	Доставка на болт М 12	бр.	230,00	0,56	128,57
6	Доставка на болт М 10	бр.	175,00	0,34	59,15
7	Доставка и монтаж на покривни термopanели 6см	м ²	1262,60	50,05	63 193,13
8	Доставка и монтаж на термopanели -5см самоносещи се	м ²	16,00	46,15	738,40
9	Доставка и монтаж на дървена челна дъска , вкл.безирсване и лакиране	м	298,32	28,07	8 372,95
10	Доставка и монтаж на олуци от поц. ламарина с прахово покритие	м	298,32	21,24	6 336,91
11	Доставка и монтаж на водосборни тръби	м	146,50	19,12	2 801,52
12	Доставка и монтаж на водосборни казанчета	бр.	27,00	39,14	1 056,86
13	Доставка и монтаж на влагоустойчив гипсокартон по стрехи, вкл.мрежа по фуги и шпакловка	м ²	153,00	42,20	6 456,29
14	Латекс по стрехи	м ²	153,00	11,09	1 696,62
	V. СГРАДНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА				
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				0,00
1	Поцинковани тръби 1" и 3/4"	м	230,00	3,51	807,30
2	Батерия за тоалетен умивалник	бр.	15,00	4,16	62,40
3	Душ батерия	бр.	9,00	4,29	38,61
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ				0,00
4	Пробиване на отвори в стена отвора и под 35/15	бр.	9,00	22,75	204,75
5	ППР тръби ф 32 PN10 за студена вода - включително и фитинги	м	15	18,67	280,02
6	ППР тръби ф 25 PN10 за студена вода - включително и фитинги	м	100	14,37	1 436,50
7	ППР тръби ф 32 PN20 с алуминиева вложка за топла вода - включително и фитинги	м	15	15,55	233,22
8	ППР тръби ф 25 PN20 с алуминиева вложка за топла вода - включително и фитинги	м	100	15,78	1 578,20
9	Спирателен кран – СК- 1/2" за тоалетно казанче за деца под 7 (седем) годишна възраст	бр.	13	13,08	170,01
10	Спирателен кран – СК- ф 32 за студена вода с изпр. - ППР	бр.	6	21,91	131,43
11	Спирателен кран – СК- ф 32 за топла вода с изпр. - ППР	бр.	3	35,88	107,64

12	Батерия за тоалетен умивалник - стояща с фотоклетка и външен терморегулатор	бр	12	533,33	6 399,90
13	Външен терморегулатор	бр	12	84,92	1 018,99
14	Батерия за тоалетен умивалник - стояща	бр	3	137,67	413,01
15	Душ-Батерия - стенна	бр	9	148,20	1 333,80
16	Топлоизолация от микропорест материал за тр.- ф 32 б=30 мм	м	30	6,66	199,68
17	Топлоизолация от микропорест материал за тр.- ф 25 б=20 мм	м	200	4,29	858,00
18	Укрепители за водопровод ф25	бр	200	7,18	1 435,20
19	Укрепители за водопровод ф32	бр	60	9,41	564,72
20	Поцинк.или пласмасови тапи 3/4" за затапване на изводи преди монтаж	бр	55	2,34	128,70
21	Изпитване на водопровода на налягане	м	230	1,64	376,74
22	Дезинфекция на водопровода	м	230	1,20	275,08
VI. СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА					
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					0,00
23	PVC тръби ф 50 мм	м	60	3,25	195,00
24	Тръби PVC ф 110 мм	м	10	7,28	72,80
25	Тоалетни мивки	бр	15	12,81	192,08
26	Моноблок	бр	13	12,81	166,47
27	Подови сифони	бр	12	5,92	70,98
28	Водосточни поцинковани тръби	м	60	19,89	1 193,40
29	Улей по под за полагане на канализация ф50мм	м	10	6,67	66,69
30	Изкопаване на гнезда в пода -ръчно за полагане на сифони в бетонов под до 20см с размери на гнездото от 20/20см до 30/30см	м ²	0,6	24,54	14,73
ДОСТАВКА И МОНТАЖ					0,00
31	PVC тръби ф 50 мм БДС EN ISO 9699 - включително и фитинги	м	60	17,55	1 053,00
32	PVC тръби ф 110 дебелостенно SN8 БДС EN 13476-1.2.4 от 2008г. - включително и фитинги	м	20	27,92	558,48
33	Подов сифон - ПС ф50 БДС 1194:1976	бр	12	28,86	346,32
34	Нови сифони за съществуващи вани	бр	9	40,56	365,04
35	Монтаж на керамична вана за крака и сифон -детска	бр	4	102,26	409,03
36	Клозетно седало моноблок за деца 0-7 години – с всички съпътстващи части	бр	13	372,58	4 843,54
37	Тоалетен умивалник среден формат комплект със сифон за деца от 0-7 години. - с всички съпътстващи части	бр	12	188,89	2 266,68
38	Тоалетен умивалник среден формат комплект със сифон - с всички съпътстващи части	бр	3	128,70	386,10
39	Ревизионен отвор PO 50 – PVC	бр	6	11,96	71,76
40	Ревизионен отвор PO 110 – PVC	бр	6	14,82	88,92
41	Клапан за невентилиран ВКК ф110	бр	3	28,60	85,80
42	Превключване в съществуващата вертикална канализация с цел вентилация и отвеждане на отпадъчните води	бр	9	11,13	100,15
43	Скоби за укрепване на PVC тръби ф50	бр	30	11,12	333,45
44	Скоби за укрепване на PVC тръби ф110	бр	15	14,20	212,94
45	Изпитване на канализацията до ф160 в сградата	м	80	2,25	179,92
VII. ОБК					
Слънчева инсталация за ясла "Б" и първа "В" група					
1	Слънчев колектор със СРС рефлектор, 18 бр. вакуумни тръби и 3,0 м ² активна площ	бр	1	2600,00	2 600,00
2	Бойлер с една серпентина и ел нагревател 150 л.	бр	1	560,00	560,00
3	Помпена еднощрангова група с дебитомер, термометър, манометър, предпазен клапан с дебит на циркуляционната помпа 2-12 л/мин	бр	1	1260,00	1 260,00
4	Затворен мембранен разширителен съд 25л	бр	1	125,00	125,00
5	Дигитално управление	бр	1	610,00	610,00
6	Възвратен клапан ф 1"	бр	1	11,50	11,50
7	Филтър ф 1"	бр	1	19,20	19,20
8	Арматура за пълнене и източване ф 22	бр	1	112,00	112,00
9	Предпазен клапан Ду 20 3bar	бр	1	41,00	41,00
10	Кран сферичен ф1" с холендър	бр	2	48,00	96,00
11	Соларен бърз обезвъздушител	бр	2	110,00	220,00
12	Кран ф 1/2"	бр	2	12,10	24,20
13	Тапа ф 1/2"	бр	2	9,10	18,20
14	Компресионен патрон за датчик	бр	1	6,10	6,10
15	Адаптор нипел ф22/1"	бр	3	17,50	52,50
16	Адаптор нипел ф22/3/4"	бр	2	17,50	35,00
17	Тройник муфа ф22x1/2"xф22	бр	2	22,50	45,00
18	Нипел 1"x1"	бр	2	9,50	19,00
19	Адаптор муфа ф22x1"	бр	1	17,50	17,50
20	Тръба медна ф22	лм	17,5	19,20	336,00

21	Коляно медно ф 22	бр	8	5,10	40,80
22	Топлоизолация по тръби ф 22x1	лм	17,5	3,90	68,25
23	Монтаж на соларна инсталация	бр	1	1200,00	1 200,00
Слънчева инсталация за ясла "А" и четвърта "Б" група					
24	Слънчев колектор със СРС рефлектор, 18 бр. вакуумни тръби и 3,0 м ² активна площ	бр	1	2600,00	2 600,00
25	Бойлер с една серпентина и ел нагревател 150 л.	бр	1	560,00	560,00
26	Помпена еднощрангова група с дебитомер, термометър, манометър, предпазен клапан с дебит на циркуляционната помпа 2-12 л/мин	бр	1	1260,00	1 260,00
27	Затворен мембранен разширителен съд 25л	бр	1	125,00	125,00
28	Дигитално управление	бр	1	610,00	610,00
29	Възвратен клапан ф 1"	бр	1	11,50	11,50
30	Филтър ф 1"	бр	1	19,20	19,20
31	Арматура за пълнене и източване ф 22	бр	1	112,00	112,00
32	Предпазен клапан Ду 20 3bar	бр	1	41,00	41,00
33	Кран сферичен ф1" с холендър	бр	2	48,00	96,00
34	Соларен бърз обезвъздушител	бр	2	110,00	220,00
35	Кран ф 1/2"	бр	2	12,10	24,20
36	Капа ф 1/2"	бр	2	9,10	18,20
37	Компресионен патрон за датчик	бр	1	6,10	6,10
38	Адаптор нипел ф22/1"	бр	3	17,50	52,50
39	Адаптор нипел ф22/3/4"	бр	2	17,50	35,00
40	Тройник муфа ф22x1/2"xf22	бр	2	22,50	45,00
41	Нипел 1"x1"	бр	2	9,50	19,00
42	Адаптор муфа ф22x1"	бр	1	17,50	17,50
43	Тръба медна ф22	лм	22,5	19,20	432,00
44	Коляно медно ф 22	бр	8	5,10	40,80
45	Топлоизолация по тръби ф 22x1	лм	22,5	3,90	87,75
46	Монтаж на соларна инсталация	бр	1	1200,00	1 200,00
Слънчева инсталация за втора група и трета "Б" група					
47	Слънчев колектор със СРС рефлектор, 18 бр. вакуумни тръби и 3,0 м ² активна площ	бр	1	2600,00	2 600,00
48	Бойлер с една серпентина и ел нагревател 150 л.	бр	1	560,00	560,00
49	Помпена еднощрангова група с дебитомер, термометър, манометър, предпазен клапан с дебит на циркуляционната помпа 2-12 л/мин	бр	1	1260,00	1 260,00
50	Затворен мембранен разширителен съд 25л	бр	1	125,00	125,00
51	Дигитално управление	бр	1	610,00	610,00
52	Възвратен клапан ф 1"	бр	1	11,50	11,50
53	Филтър ф 1"	бр	1	19,20	19,20
54	Арматура за пълнене и източване ф 22	бр	1	112,00	112,00
55	Предпазен клапан Ду 20 3bar	бр	1	41,00	41,00
56	Кран сферичен ф1" с холендър	бр	2	48,00	96,00
57	Соларен бърз обезвъздушител	бр	2	110,00	220,00
58	Кран ф 1/2"	бр	2	12,10	24,20
59	Капа ф 1/2"	бр	2	9,10	18,20
60	Компресионен патрон за датчик	бр	1	6,10	6,10
61	Адаптор нипел ф22/1"	бр	3	17,50	52,50
62	Адаптор нипел ф22/3/4"	бр	2	17,50	35,00
63	Тройник муфа ф22x1/2"xf22	бр	2	22,50	45,00
64	Нипел 1"x1"	бр	2	9,50	19,00
65	Адаптор муфа ф22x1"	бр	1	17,50	17,50
66	Тръба медна ф22	лм	19,5	19,20	374,40
67	Коляно медно ф 22	бр	8	5,10	40,80
68	Топлоизолация по тръби ф 22x1	лм	19,5	3,90	76,05
69	Монтаж на соларна инсталация	бр	1	1200,00	1 200,00

Всичко без ДДС
ДДС 20 %
ОБЩО

333 686,35
66 737,27
400 423,62

Изготвил: Пламен Трифонов
Наименование на оферента: "Арете строй" ЕООД
ПОСПИС И ПЕЧАТ



ОБЕКТ 2: "Доставка на обзавеждане и оборудване, ремонтни дейности на сградата и дворно пространство на Детска градина с яслени групи "Осми март", разположена в УПИ I - Детско заведение, кв 66, с административен адрес: гр. Съединение, ул. "Хан Крум" №3а."

Етап ТРЕТИ ЕТАП

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Наименование	М-ка	К-во	Ед.цена	Обща ст-ст
I.	ПОЛИВНА СИСТЕМА				
	Материали - rain bird, автоматика и тръби				
1	Доставка и монтаж на разпръсквач дефлекторен 1804 (комлект)	бр	34,00	12,40	421,60
2	Доставка и монтаж на разпръсквач роторен 3504 (комлект)	бр	110,00	33,50	3 685,00
3	Доставка и монтаж на разпръсквач роторен 5004 (комлект)	бр	34,00	35,00	1 190,00
4	Доставка и монтаж на дюза VAN за разпръсквач 1804	бр	34,00	4,90	166,60
5	Доставка и монтаж на дюза MPR за разпръсквач 1804	бр	12,00	19,50	234,00
6	Доставка и монтаж на маркуч за капково напояване	м	100,00	0,70	70,00
7	Доставка и монтаж на шахта за кранче 3/4" - DN20 - VBA02673	бр	3,00	84,00	252,00
8	Доставка и монтаж на шахта за клапани кръгла VBA02673	бр	1,00	24,70	24,70
9	Доставка и монтаж на кран сверичен месингов 1"	бр	1,00	19,50	19,50
10	Доставка и монтаж на кран сверичен месингов 1 1/2"	бр	7,00	32,50	227,50
11	Доставка и монтаж на шахта за клапани правоъгълна VBA02674	бр	5,00	58,50	292,50
12	Доставка и монтаж на програматор Rain Bird модел ESP-4	бр	1,00	331,50	331,50
13	Доставка и монтаж на разширителен модул 3 станции за програматор	бр	2,00	54,60	109,20
14	Доставка и монтаж на датчик за дъжд RSD-Vex	бр	1,00	88,40	88,40
15	Доставка и монтаж на клапан ел. магнитен 100DV (1", ~24V)	бр	1,00	62,40	62,40
16	Доставка и монтаж на клапан ел. магнитен 150GA (1 и 1/2 ", ~24V)	бр	7,00	143,00	1 001,00
17	Доставка и монтаж на кабел СВТ 5*1.5мм2 + гофре	м	200,00	2,10	420,00
18	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3*1.5мм2 + гофре	бр	100,00	1,90	190,00
19	Доставка и монтаж на батерия 9V - алкална	бр	2,00	6,50	13,00
20	Доставка и монтаж на тръба PE DNФ25 с вкл. Фитинги за монтаж	м	125,00	2,10	262,50
21	Доставка и монтаж на тръба PE DNФ32 с вкл. Фитинги за монтаж	м	222,00	2,10	466,20
22	Доставка и монтаж на тръба PE DNФ40 с вкл. Фитинги за монтаж	м	342,00	2,90	991,80
23	Доставка и монтаж на тръба PE DNФ50 с вкл. Фитинги за монтаж	м	870,00	3,40	2 958,00
24	Доставка и монтаж на тръба PE DNФ63 с вкл. Фитинги за монтаж	м	20,00	4,60	92,00
25	Доставка и монтаж на тръба PE DNФ75 с вкл. Фитинги за монтаж	м	15,00	9,80	147,00
26	Изкопни и обратно насипни работи	м	1400,00	12,80	17 920,00
27	Монтаж на тръбни системи и снатки	бр	1,00	5940,00	5 940,00
	Материали за помпена станция				
28	Доставка и монтаж на центробежна помпа	бр	1,00	1284,00	1 284,00
29	Доставка и монтаж на контролно табло	бр	1,00	455,00	455,00
30	Доставка и монтаж на хидрофорен разширителен съд 80л.	бр	1,00	234,00	234,00
31	Доставка и монтаж на пресостат (високо налягане)	бр	1,00	40,00	40,00
32	Доставка и монтаж на пресостат (ниско налягане)	бр	1,00	40,00	40,00
33	Доставка и монтаж на кабел електрически ШВПС 3*1.5мм2	м	50,00	1,70	85,00
34	Доставка и монтаж на кабел електрически ШВПС 3*1.5мм3	м	50,00	1,70	85,00
35	Доставка и монтаж на смукател 2 1/2" с възвратен клапан	бр	1,00	208,00	208,00
36	Доставка и монтаж на ВиК фитинги и арматури за монтаж	бр	1,00	325,00	325,00
37	Доставка и монтаж на тръба PP DN63	м	10,00	4,20	42,00
38	Доставка и монтаж на сонди за ниво	бр	3,00	22,10	66,30
39	Доставка и монтаж на хидроциклонен филтър 2"	бр	1,00	377,00	377,00
40	Доставка и монтаж на фин дисков филтър 2"	бр	1,00	215,00	215,00
41	Доставка и монтаж на крепежни елементи	бр	1,00	26,00	26,00
42	Доставка и монтаж на наблюдателна тръба сондаж	бр	1,00	260,00	260,00

Всичко без ДДС
ДДС 20 %
ОБЩО

41 318,70
8 263,74
49 582,44

Изготвил: Пламен Трифонов
Наименование на оферента: "Арете строй" ЕООД
ПОСПИС И ПЕЧАТ



ОБЕКТ 2: "Доставка на обзавеждане и оборудване, ремонтни дейности на сградата и дворно пространство на Детска градина с яслени групи "Осми март", разположена в УПИ I - Детско заведение, кв 66, с административен адрес: гр. Съединение, ул. "Хан Крум" №3а."

РЕКАПИТУЛАЦИЯ за ОБЕКТ 2

№	Наименование	ед. Цена без ДДС
1	Първи етап	80 622,14
2	Втори етап	333 686,35
3	Трети етап	41 318,70
	Всичко без ДДС	455 627,19
	ДДС 20 %	91 125,44
	ОБЩО	546 752,63

Изготвил: Пламен Трифонов

Наименование на оферента: "Арете строй" ЕООД

ПОСПИС И ПЕЧАТ

