

ДО

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

ГР. СЪЕДИНЕНИЕ

БУЛ. „6-ТИ СЕПТЕМВРИ” № 13

## ОФЕРТА

за участие в пазарни консултации за определяне на разхода на СРР и СМР за  
**ОБЕКТ 1: „Ремонтни дейности за дворно пространство и доставка на обзавеждане и оборудване „Детска градина с яслени групи „Осми март”, разположена в УПИ VI-Детско заведение от кв. 33, по плана на гр. Съединение с административен адрес пл. „Съединение” № 4, гр. Съединение, общ. Съединение”**

и

**ОБЕКТ 2: „Доставка на обзавеждане и оборудване, ремонтни дейности на сградата и дворно пространство на „Детска градина с яслени групи „Осми март”, разположена в УПИ I-Детско заведение от кв. 66, по плана на гр. Съединение с административен адрес ул. „Хан Крум” № 3а, гр. Съединение, общ. Съединение”,**

във връзка с проектно предложение: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, а именно „Детска градина с яслени групи „Осми март”, с адрес на сградите, в които се провежда обучението: пл. „Съединение” № 4 и ул. „Хан Крум” № 3а, гр. Съединение, област Пловдив”

Наименование на оферента	Радиант Инженеринг ЕООД
ЕИК	202569970
Представяващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Антоанета Стефанова - Управител
Удостоверение за вписване от ЦПРС за строеж IV категория	Удостоверение № IV - TV 008191
Срок на валидност на офертата/мин. 90 дни/	90

## УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

Във връзка с публикувана от Община Съединение Покана за пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за проектно предложение с предмет: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, а именно „Детска градина с яслени групи „Осми март”, с адрес на сградите, в които се провежда обучението: пл. „Съединение” № 4 и ул. „Хан Крум” № 3а, гр. Съединение, област Пловдив”, с което община Съединение ще кандидатства за предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.004 - Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., и след като се запознахме с приложенията към нея, както и с посочените изисквания и условия, представяме на Вашето внимание нашето предложение - оферта, при условията обявени в поканата и приети от нас.

Запознати сме и приемаме изцяло условията на поканата за пазарните консултации по реда на чл. 44 от ЗОП.

Офертата е изготвена на база изискванията, поставени от възложителя.

**Декларираме**, че сме вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията (за местни лица) / ~~Декларираме, че притежаваме документ за правосубектност съгласно националното ни законодателство (за чуждестранните лица).~~  
(ненужното се зачерква)

Представяме на вниманието Ви:

1. Техническо предложение, в съответствие с предоставената Техническа спецификация и по Ваш образец.
2. Ценово Предложение за разходи, свързани с изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи за **Обект 1. „Ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, а именно „Детска градина с яслени групи „Осми март“ в УПИ VI-Детско заведение от кв. 33, по плана на гр. Съединение с административен адрес пл. „Съединение“ № 4, гр. Съединение, общ. Съединение, по Ваш образец, вкл. КСС и Обект 2: „Доставка на обзавеждане и оборудване, ремонтни дейности на сградата и дворно пространство на „Детска градина с яслени групи „Осми март“, разположена в УПИ I-Детско заведение от кв. 66, по плана на гр. Съединение с административен адрес ул. „Хан Крум“ № 3а, гр. Съединение, общ. Съединение“, по Ваш образец, вкл. КСС.**

**Приложения:**

1. Техническо предложение – Приложение № 3;
2. Ценово предложение – Приложение № 2 и КСС – Приложение № 5.1 и Приложение № 5.2;

3. Декларация за липса на свързаност – Приложение № 4.

4. Документ за правосубектност съгласно националното им законодателство за чуждестранните лица (*когато е приложимо*).

Дата: 04.07.2018 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: Ангелина Стефанова,  
Управител  
*име и длъжност*



## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: Радиант Инженеринг ЕООД,

със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, р-н Централен, ул. Иларион Макариополски № 96, ет. 6, ап. 17,

регистриран в Търговски регистър и ЦПРС,

*/данни за регистрация на участника/*

ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава 202569970,

представяван от Антоанета Пенчева Стефанова,

*/трите имена/*

в качеството му на Управител,

*/длъжност или друго качество/*

регистрация по ДДС BG202569970

*/данни за регистрация по ДДС на участника/*

адрес за кореспонденция гр. Пловдив 4000, р-н Централен, ул. Иларион Макариополски № 96, ет. 6, ап. 17,

телефон за контакт: 0879694903, факс: -, електронна поща: radiant\_eng@mail.bg,

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящото Ви представям нашето Техническо предложение за пазарна консултация по реда на чл. 44 от ЗОП за проектно предложение с предмет: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, а именно „Детска градина с яслени групи „Осми март“, с адрес на сградите, в които се провежда обучението: пл. „Съединение“ № 4 и ул. „Хан Крум“ № 3а, гр. Съединение, област Пловдив“, с което община Съединение ще кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедури, чрез подбор на проектни предложения № **BG06RDNP001-7.004 - Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“** по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащабни инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Запознати сме и приемаме изцяло условията на поканата за пазарните консултации по реда на чл. 44 от ЗОП.

- Нашата оферта за **Обект 1.** „Ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, а именно „Детска градина с яслени групи „Осми март” в УПИ VI-Детско заведение от кв. 33, по плана на гр. Съединение с административен адрес пл. „Съединение” № 4, гр. Съединение, общ. Съединение, е със срок на валидност 90 (словом: деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на горния срок.
- Нашата оферта за **Обект 2:** „Доставка на обзавеждане и оборудване, ремонтни дейности на сградата и дворно пространство на „Детска градина с яслени групи „Осми март”, разположена в УПИ I-Детско заведение от кв. 66, по плана на гр. Съединение с административен адрес ул. „Хан Крум” № 3а, гр. Съединение, общ. Съединение”, е със срок на валидност 90 (словом: деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на горния срок.

Дата: 04.07.2018 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: **Г. Ангелина Стефанова,**  
управител

/име и длъжност/



## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: Радиант Инженеринг ЕООД,

със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, р-н Централен, ул. Иларион Макариополски № 96, ет. 6, ап. 17,

регистриран в Търговски регистър и ЦПРС,

*/данни за регистрация на участника/*

ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава 202569970,

представяван от Антоанета Пенчева Стефанова,

*/трите имена/*

в качеството му на Управител,

*/длъжност или друго качество/*

регистрация по ДДС BG202569970,

*/данни за регистрация по ДДС на участника/*

адрес за кореспонденция гр. Пловдив 4000, р-н Централен, ул. Иларион Макариополски № 96, ет. 6, ап. 17,

телефон за контакт: 0879694903, факс: -, електронна поща: radiant\_eng@mail.bg,

Банкова сметка:

IBAN BG47UNCR70001522291422,

BIC код на банката UNCRBGSF,

Банка: УниКредит Булбанк,

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящото, Ви представям нашето ценово предложение по Покана с Ваш изх. № ОП-9/28.06.2018 г., чрез прилагане на способа на пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП, свързана с определяне на стойността на разхода на СРР и СМР за: **Обект 1. „Ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, а именно „Детска градина с яслени групи „Осми март” в УПИ VI-Детско заведение от кв. 33, по плана на гр. Съединение с административен адрес пл. „Съединение” № 4, гр. Съединение, общ. Съединение” и Обект 2: „Доставка на обзавеждане и оборудване, ремонтни дейности на сградата и дворно пространство на „Детска градина с яслени групи „Осми март”, разположена в УПИ I-Детско заведение от кв. 66, по плана на гр. Съединение с административен адрес ул. „Хан**

**Крум” № 3а, гр. Съединение, общ. Съединение”,** във връзка с проектно предложение: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, а именно „Детска градина с яслени групи „Осми март”, с адрес на сградите, в които се провежда обучението: пл. „Съединение” № 4 и ул. „Хан Крум” № 3а, гр. Съединение, област Пловдив” по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.004 - Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

**1.Нашето Ценово предложение в левове с посочен ДДС е следното: 1012446,60 (словом: един милион дванадесет хиляди четиристотин четиридесет и шест лв. и 60 ст.), и по обекти, както следва:**

- ЗА ОБЕКТ 1: 416467.43 (словом: четиристотин и шестнадесет хиляди четиристотин шестдесет и седем лв. и 43 ст.), съгласно остойностената количествена сметка към техническата спецификация.
- ЗА ОБЕКТ 2: 595979.17 (словом: петстотин деветдесет и пет хиляди деветстотин седемдесет и девет лв. и 17 ст.), съгласно остойностената количествена сметка към техническата спецификация.

**2.Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на СРР и СМР за ОБЕКТ 1 и ОБЕКТ 2.**

**3.Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията на техническата спецификация.**

Неразделна част от настоящото Ценово предложение са попълнените Рекапитулации за Обект 1 и Обект 2 /Приложения № 5.1 и 5.2/ и Количествено-стойностните сметки към тях на хартиен и електронен носител.

Дата: 04.07.2018 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: Антоанета Стефанова,

**RADIANT  
ENGINEERING**  
РАДИАНТ ЕНЖИНИРИНГ ЕООД  
Пловдив  
/име и длъжност/

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**за липса на свързаност**

Подписаният/ата Антоанета Пенчева Стефанова

*(трите имена)*

данни по документ за самоличност л.к. № 640541185, изд. на 10.07.2010 г. от МВР-Пловдив

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството си на Управител на Радиант Инженеринг ЕООД

*(длъжност)*

*(наименование на оферента)*

ЕИК/БУЛСТАТ 202569970, в съответствие с изискванията на Кандидата/ Възложителя за предоставяне на оферта, за определяне на разхода на СМР за **Обект 1. „Ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, а именно „Детска градина с яслени групи „Осми март” в УПИ VI-Детско заведение от кв. 33, по плана на гр. Съединение с административен адрес пл. „Съединение” № 4, гр. Съединение, общ. Съединение” и Обект 2: „Доставка на обзавеждане и оборудване, ремонтни дейности на сградата и дворно пространство на „Детска градина с яслени групи „Осми март”, разположена в УПИ I-Детско заведение от кв. 66, по плана на гр. Съединение с административен адрес ул. „Хан Крум” № 3а, гр. Съединение, общ. Съединение”, във връзка с проектно предложение: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, а именно „Детска градина с яслени групи „Осми март”, с адрес на сградите, в които се провежда обучението: пл. „Съединение” № 4 и ул. „Хан Крум” № 3а, гр. Съединение, област Пловдив”, с което община Съединение ще кандидатства по Процедура чрез подбор на проектни по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.004 - Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,**

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**




Представяваният от мен оферент не се намира в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

- а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
- б) съдружници;
- в) съвместно контролират пряко трето лице;
- г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговорят условия, различни от обичайните;
- д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
- е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;
- ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: 04.07.2018г.

ДЕКЛАРАТОР: .....



ОБЕКТ 1: "Ремонтни дейности за дворно пространство и доставка на обзавеждане и оборудване на Детска градина с яслени групи "Осми март" разположена в УПИ VI - Детско заведение, кв. 33, по плана на гр. Съединение, с административен адрес: гр. Съединение, пл. Съединение № 4."

Етап ПЪРВИ ЕТАП

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Наименование	М-ка	К-во	Ед.цена	Обща ст-ст
<b>I. Архитектура</b>					
<b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					
1	Демонтаж на стари бетонови плочи в двора на детското заведение	м <sup>2</sup>	660,00	28,34	18 704,40
2	Демонтаж на частични бордюри към настилка - алейки и пътни	м <sup>1</sup>	300,00	23,98	7 194,00
3	Демонтаж на част от мозачна настилка с дебелина до 2см по терасата към първото етажно ниво	м <sup>2</sup>	28,40	31,17	885,23
4	Извозване на боклуци - съществуващи настилки, отпадъци и др.	м <sup>3</sup>	158,75	42,51	6 748,46
<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ</b>					
5	Доставка и насипване с уплътнен чакъл с фракция 0-63mm до Н=20 см	м <sup>3</sup>	142,00	55,26	7 846,92
6	Доставка, полагане и валиране на пясъчна подложка Н=4см	м <sup>3</sup>	28,40	43,93	1 247,61
7	Доставка, полагане и валиране на пъськ за засипване на фугите	м <sup>3</sup>	8,52	43,93	374,28
8	Профилиране и валиране на основа от трошен камък	м <sup>2</sup>	71,00	2,13	151,23
9	Доставка и монтаж на настилка от бетонови плочки 40/40/5см жълт, червен и сив цвят	м <sup>2</sup>	710,00	32,70	23 217,00
10	Доставка и монтаж на студоустойчив нехлъзгав гранитогрес, по терасата на първия етаж	м <sup>2</sup>	160,00	87,85	14 056,00
11	Доставка и монтаж на первази от студоустойчив граднигрес, по терасата на първия етаж	м <sup>1</sup>	104,00	36,84	3 831,36
12	Рехабилитация на парапети на терасата към първо етажно ниво, вкл. обработка с антикорозионен грунд и два слоя боядисване	м <sup>2</sup>	12,60	49,60	624,96
13	Доставка и полагане на алейки бордюри, за граница между озеленените площи и новополагащата се настилка от бетонови плочи	м <sup>1</sup>	415,00	16,35	6 785,25
14	Доставка и полагане на бетонова настилка за подложка на новите бетонови улични бордюри	м <sup>3</sup>	1,31	233,81	305,12
15	Доставка и полагане на улични бордюри към асфалтовата настилка	м <sup>1</sup>	87,00	59,51	5 177,37
16	Рехабилитация на съществуващи бетонови цветарници	м <sup>2</sup>	55,00	21,80	1 199,00
17	Доставка и монтаж на нови PVC цветарници	м <sup>2</sup>	31,00	13,08	405,48
18	Доставка и монтаж на нови метални капаци за ВиК шахти	бр.	2,00	495,95	991,90
19	Доставка и монтаж на капаци в нова настилка - метален капак с интегрирана настилка	бр.	2,00	272,50	545,00
20	Доставка и монтаж на асфалтова настилка за частично възстановяване след подмяна на бордюрите	м <sup>2</sup>	10,00	27,25	272,50
21	Понижаване на ВиК шахти под нивото на терена	бр.	1,00	119,90	119,90
<b>II. ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА</b>					
1	Насипи за вертикална планировка	м <sup>3</sup>	100,00	20,12	2 012,00
2	Изкопи за вертикална планировка	м <sup>3</sup>	100,00	21,40	2 140,00

Всичко без ДДС

104 834,97

ДДС 20 %

20 966,99

ОБЩО

125 801,96

Изготвил: Антоанета Стефанова  
 Наименование на фирмата: РАДИАНТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД  
 ПОСПИС И ПЕЧАТ



ОБЕКТ 1: "Ремонтни дейности за дворно пространство и доставка на обзавеждане и оборудване на Детска градина с яслени групи "Осми март" разположена в УПИ VI - Детско заведение, кв. 33, по плана на гр. Съединение, с административен адрес: гр. Съединение, пл. Съединение № 4."

## Етап ВТОРИ ЕТАП

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Наименование	М-ка	К-во	Ед.цена	Обща ст-ст
<b>I.</b>	<b>АРХИТЕКТУРА</b>				
	<b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>				
1	Демонтаж на стари детски съоразения в двора на детската градина	бр.	12,00	545,00	6 540,00
2	Демонтаж на стара метална ажурна ограда от към входа на детското заведение	м'	99,00	130,80	12 949,20
3	Демонтаж на стари дървени пейки около пясъчници и дърво	м3	1,10	65,40	71,94
4	Демонтаж на стари метални врати от към входа на детското заведение	бр.	2,00	163,50	327,00
5	Демонтаж на стара дървена врата към съществуваща масивна ограда в задната част на двора на детското заведение	бр.	1,00	163,50	163,50
6	Демонтаж на стара бетонова чешма	бр.	1,00	87,20	87,20
7	Демонтаж на стари бетонови кошчета	бр.	4,00	21,80	87,20
8	Демонтаж на стара метална ограда със стоманени колонки и метална мрежа	м'	82,00	87,20	7 150,40
9	Извозване на боклуци - съществуващи настилки, отпадъци и др.	м3	18,00	32,70	588,60
	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ</b>			0,00	
10	Рехабилитация и косене на тревен чам в безопасни зони на тревна настилка, около въртележки и клатушки	м <sup>2</sup>	77,50	16,35	1 267,13
11	Доставка и насипване с уплътнен чакъл с фракция 0-63mm до Н=20 cm	м3	44,20	55,26	2 442,49
12	Доставка, полагане и валиране на пясъчна подложка Н=4cm	м3	9,28	43,93	407,67
13	Доставка и монтаж на промит пясък 0,2-2mm дебелина 30cm (дезинфекцира се след полагане)	м3	16,20	56,68	918,22
11	Доставка и полагане на ударопоглещащи гумирани плочи, тип 4.2 по част "Архитектура", под съществуващи детски пързалки	м <sup>2</sup>	221,00	85,02	18 789,42
12	Доставка и монтаж на детско съоразение пързалка с кула	бр.	4,00	1948,92	7 795,68
13	Доставка и монтаж на дървесни стърготини, с дебелина на слоя 20cm, настилка тип 6 по част "Архитектура", без остри ръбове и краища, под детски люлки	м3	11,00	68,67	755,37
14	Доставка и монтаж на детска единична люлка	бр.	1,00	510,12	510,12
15	Доставка и монтаж на детска двойна люлка	бр.	1,00	864,37	864,37
16	Доставка и монтаж на детско съоразение въртележка тип 1	бр.	2,00	1110,93	2 221,86
17	Доставка и монтаж на детско съоразение въртележка тип 2	бр.	1,00	1609,71	1 609,71
18	Доставка и монтаж на детско съоразение тип клатушка	бр.	1,00	616,40	616,40
19	Доставка и монтаж на детска бесетка	бр.	1,00	1587,04	1 587,04
20	Доставка и монтаж на детско съоразение тип влачке	бр.	1,00	4049,79	4 049,79
21	Доставка и монтаж на пейки	бр.	8,00	249,39	1 995,12
22	Доставка и монтаж на кошчета	бр.	12,00	177,13	2 125,56
23	Доставка и монтаж на комбинирано съоразение	бр.	1,00	9627,10	9 627,10
24	Доставка и монтаж на дървен материал за направа на осмоъгълна пейка около дърво, вкл. обработка на ъглите на дървесината, лакиране, монтиране към стб. монолитна база	м3	0,30	2725,00	817,50
25	Доставка и полагане на мозаечна мазилка за измазване на стб. монолитна база под пейки	м <sup>2</sup>	5,00	50,14	250,70
26	Доставка и полагане на геотекстил под пясъчници	м <sup>2</sup>	65,00	10,36	673,40
27	Доставка и монтаж на седалка от полимерно - дървени елементи	м	205,80	32,70	6 729,66
28	Доставка и полагане на два слоя боя отгорната страна на съществуващи сенници над площадки с пясъчници, 4 броя	м <sup>2</sup>	101,00	49,05	4 954,05
29	Доставка и полагане на два слоя боя по съществуващи вертикални елементи на сенници над площадки с пясъчници, 4 броя	м <sup>2</sup>	9,00	49,05	441,45
30	Доставка и монтаж на алейни бордюри за отделяне на трици и гумирана настилка от тревните площи	м'	115,00	59,51	6 843,65
	<b>Ремонт и направа на нови огради с врати</b>			0,00	0,00
31	Доставка на бетонови тухли и направа на нови плътни огради с височина Н=2.20м	м'	100,00	179,85	17 985,00

32	Доставка и монтаж на екстериорна мазилка за измазване на нови плътни огради, вкл. грундиране, мрежа с шпакловка	м <sup>2</sup>	213,40	50,14	10 699,88
33	Доставка и монтаж на полимерни покривни елементи в горната част на плътните огради	м <sup>2</sup>	130,00	37,06	4 817,80
34	Доставка и полагане на екстериорна мазилка за измазване на стара плътна ограда в задната част на двора, вкл. грундиране, мрежа с шпакловка	м <sup>2</sup>	65,00	50,14	3 259,10
35	Доставка и монтаж на нова метална врата към съществуващата ограда в задната част на двора, с размери 0.90м/ 2.20м	бр.	1,00	1308,00	1 308,00
36	Доставка и монтаж на нова дървена покривна конструкция над врата към съществуващата оградата в задната част на двора	бр.	1,00	3270,00	3 270,00
37	Рехабилитация на съществуващата масивна част от ограда от към входа на Детското заведение, вкл. възстановяване на компроментирани зони, третиране на засегнати участъци с модифициран циментов разтвор и полагане на нова екстериорна мазилка	м <sup>2</sup>	78,40	70,85	5 554,64
38	Доставка и полагане на нови плочи от гнайс със заоблени ръбове за обличане на горната плоскост на съществуващата масивна ограда	м <sup>2</sup>	58,80	58,86	3 460,97
39	Доставка и монтаж на нова ажурна ограда монтирана върху възстановената масивна част от съществуващата оградата, до достигане на височина 2.20м	м <sup>2</sup>	105,00	168,95	17 739,75
40	Доставка и монтаж на нова двукрила метална врата за автомобилен достъп с размери 3.50м/2.20м	бр.	1,00	4578,00	4 578,00
41	Доставка и монтаж на нова двукрила метална врата с размери 2.30м/2.20м	бр.	1,00	3815,00	3 815,00
<b>II. КОНСТРУКТИВНА</b>					
<b>Земни работи - изкопи</b>					
1	Изкоп за единични фундаменти на детски съоръжения	м3	9,80	15,59	152,78
2	Изкоп за армирана бетонова настилка и за основа на пейки	м3	77,50	15,59	1 208,23
3	Изкоп за фундаменти на плътна ограда с височина 2,20м	м3	10,70	16,90	180,83
<b>Земни работи - насипи</b>					
4	Уплътнена засипка около единични фундаменти на детски съоръжения	м3	2,60	53,85	140,01
5	Уплътнена засипка под армирана бетонова настилка и за основа на пейки	м3	52,00	53,85	2 800,20
6	Уплътнена засипка около фундаменти на плътна ограда с височина 2,20м	м3	3,40	57,01	193,83
<b>Кофражни работи</b>					
7	Кофраж за единични фундаменти на детски съоръжения	м <sup>2</sup>	80,00	24,74	1 979,20
8	Кофраж за основа на пейки и повдигане на борд пясъчник	м <sup>2</sup>	40,50	24,74	1 001,97
9	Кофраж за плътна ограда с височина 2,20м	м <sup>2</sup>	220,50	26,27	5 792,54
<b>Армировъчни работи</b>					
10	Армировка В420 фундаменти на детски съоръжения	кг.	560,00	2,62	1 467,20
11	Армировка В420 за арм. бет. настилка, борд на пясъчник и за пейки	кг.	1495,00	2,62	3 916,90
12	Армировка В420 на плътна ограда с височина 2,20м	кг.	1550,00	2,62	4 061,00
<b>Бетонови работи</b>					
13	Бетон С20/25 за фундаменти на детски съоръжения	м3	8,60	185,30	1 593,58
14	Бетон С20/25 за арм. бет. настилка, борд на пясъчник и за пейки	м3	35,00	185,30	6 485,50
15	Бетон С20/25 за плътна ограда с височина 2,20м	м3	26,40	185,30	4 891,92
<b>Метална конструкция - ажурна ограда</b>					
16	Конструктивна стомана S235 - профили и планки	кг.	435,00	3,38	1 470,30
<b>Други</b>					
17	Метални сегментни анкери HILTI HAS-RM12 или еквивалентен продукт	бр.	486,00	4,91	2 386,26
18	Химически инжекционни анкери HILTI HIT-RE500 или еквивалентен продукт	бр.	480,00	4,36	2 092,80
19	Рехабилитация на метална конструкция на сенници над пясъчници	м <sup>2</sup>	100,00	10,90	1 090,00

Всичко без ДДС

225 651,69

ДДС 20 %

45 130,34

ОБЩО

270 782,03

Изготвил: Антоанета Стефанова  
 Наименование на оферента: Радиант Инженеринг ЕООД  
 ПОСПИС И ПЕЧАТ



**ОБЕКТ 1: "Ремонтни дейности за дворно пространство и доставка на обзавеждане и оборудване на Детска градина с яслени групи "Осми март" разположена в УПИ VI - Детско заведение, кв. 33, по плана на гр. Съединение, с административен адрес: гр. Съединение, пл. Съединение № 4."**

Етап ТРЕТИ ЕТАП

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

№	Наименование	М-ка	К-во	Ед.цена	Обща ст-ст
<b>I.</b>	<b>ПОЛИВНА СИСТЕМА</b>				
1	Доставка и монтаж на разпръсквач 10 см	бр	59,00	26,16	1 543,44
2	Доставка и монтаж на разпръсквач 10см - 7.6 - 15.2m Пълн./Сект. (40~360 °) + дюзи комплект	бр	12,00	32,70	392,40
3	Доставка и монтаж на дюза Правоъгълник - страна 2.7 x 5,5 m	бр	9,00	4,91	44,19
4	Доставка и монтаж на дюза Правоъгълник - страна - 1.2 x 9.2 m	бр	8,00	4,91	39,28
5	Доставка и монтаж на дюза Правоъгълник - ляв ъгъл - 1.2 x 4.6 m	бр	4,00	4,91	19,64
6	Доставка и монтаж на дюза Правоъгълник - десен ъгъл - 1.2 x 4.6 m	бр	1,00	4,91	4,91
7	Доставка и монтаж на дюза - (0°~330°) - радиус 1.8 - 2.4 m	бр	1,00	4,91	4,91
8	Доставка и монтаж на дюза - (0°~360°) - радиус 2.1 - 3.1 m	бр	9,00	4,91	44,19
9	Доставка и монтаж на дюза - (0°~360°) - радиус 2.7 - 3.7 m	бр	13,00	4,91	63,83
10	Доставка и монтаж на дюза - (0°~360°) - радиус 3.4 - 4.6 m	бр	11,00	4,91	54,01
11	Доставка и монтаж на дюза - (0°~360°) - радиус 4.3 - 5.5 m	бр	3,00	4,91	14,73
12	Доставка и монтаж на програматор - 4 станции, IP 68	бр	3,00	550,45	1 651,35
13	Доставка и монтаж на Батерия 9V /алкална/	бр	6,00	49,05	294,30
14	Доставка и монтаж на сензор за дъжд - отчита валеж от 3.2 до 20mm	бр	3,00	113,36	340,08
15	Доставка и монтаж на клапан електромагнитен - 1" Ж - 9V - дебит (0.75 - 9.08)m3/h	бр	15,00	51,23	768,45
16	Доставка и монтаж на шахта за клапани правоъгълна 50,5cm x 37,0cm / h=30,5cm	бр	3,00	76,30	228,90
17	Доставка и монтаж на водозахващаща скоба ф25x3/4"	бр	59,00	1,20	70,80
18	Доставка и монтаж на водозахващаща скоба ф32x3/4"	бр	12,00	1,20	14,40
19	Доставка и монтаж на коляно 1/2"-коничен накрайник	бр	71,00	4,58	325,18
20	Доставка и монтаж на коляно 3/4"-коничен накрайник	бр	71,00	4,58	325,18
21	Доставка и монтаж на мека връзка ролка 30м.	бр	3,00	4,91	14,73
22	Доставка и монтаж на тройник за клапани - 1"М x 1"М x 1"Ж	бр	10,00	7,09	70,90
23	Доставка и монтаж на регулатор на налягането 3/4"Ж - 1.75 атм. (0.45 ~ 5.00 m3/h)	бр	1,00	25,62	25,62
24	Доставка и монтаж на маркуч капков ø16; капкоотделители през 33см; дебит 2,3 л/ч;	м	200,00	1,20	240,00
25	Доставка и монтаж на муфа за капков маркуч ø 17mm	бр	20,00	0,49	9,80
26	Доставка и монтаж на тройник за капков маркуч ø 17mm	бр	75,00	0,49	36,75
27	Доставка и монтаж на коляно за капков маркуч ø 17mm	бр	65,00	0,49	31,85
28	Доставка и монтаж на адаптор за капков маркуч 3/4" x 17mm	бр	10,00	1,20	12,00
29	Доставка и монтаж на тапа за капков маркуч ø 16mm	бр	15,00	0,38	5,70
30	Доставка и монтаж на колче опорно за капков маркуч ø 16mm	бр	180,00	0,38	68,40
31	Доставка и монтаж на Ф25mm Полиетиленова тръба, PE 100, PN 10, SDR 17	м	400,00	1,20	480,00
32	Доставка и монтаж на Ф32mm Полиетиленова тръба, PE 100, PN 10, SDR 17	м	300,00	1,31	393,00
33	Доставка и монтаж на адаптор ф25 x 3/4" - вътрешна резба	бр	29,00	7,41	214,89
34	Доставка и монтаж на адаптор ф25 x 3/4" - външна резба	бр	2,00	7,41	14,82
35	Доставка и монтаж на адаптор ф25 x 1" - външна резба	бр	8,00	7,41	59,28
36	Доставка и монтаж на адаптор ф32 x 3/4" - вътрешна резба	бр	2,00	7,41	14,82
37	Доставка и монтаж на адаптор ф32 x 3/4" - външна резба	бр	2,00	7,41	14,82
38	Доставка и монтаж на адаптор ф32 x 1" - външна резба	бр	8,00	7,41	59,28
39	Доставка и монтаж на муфа ф25	бр	10,00	3,60	36,00
40	Доставка и монтаж на тройник ф25	бр	7,00	3,92	27,44
41	Доставка и монтаж на тройник ф32	бр	6,00	3,92	23,52
42	Доставка и монтаж на коляно ф25	бр	15,00	3,60	54,00
43	Доставка и монтаж на нипел 1"	бр	12,00	3,27	39,24
44	Доставка и монтаж на нипел редукитивен 1"x3/4"	бр	2,00	5,01	10,02
45	Доставка и монтаж на муфа 1"	бр	4,00	4,25	17,00
46	Доставка и монтаж на кран сферичен 1"	бр	3,00	21,26	63,78
47	Хидроизолираща връзка - 3 x 1,5 mm2 (max. 30V)	бр	17,00	3,05	51,85
	<b>Необходими допълнителни видове СМР</b>				
48	Изкоп - насип	л.м.	400,00	13,95	5 580,00
49	Полагане на обсадни тръби	л.м.	120,00	5,01	601,20

50	Монтажни работи на тръби, фитинги и специализиран продукт	бр.	1,00	1700,40	1 700,40
51	Транспортни и доставни за материали тръби и ел. кабели и части	бр.	1,00	354,25	354,25

Всичко без ДДС 16 569,53

ДДС 20 % 3 313,91

ОБЩО 19 883,44

Изготвил: Антоанета Стефанова

Наименование на оферента: Радиант инженеринг ЕООД

ПОСПИС И ПЕЧАТ

**RADIANT  
ENGINEERING**  
РАДИАНТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД  
ПЛОВДИВ

**ОБЕКТ 1: "Ремонтни дейности за дворно пространство и доставка на обзавеждане и оборудване на Детска градина с яслени групи "Осми март" разположена в УПИ VI - Детско заведение, кв. 33, по плана на гр. Съединение, с административен адрес: гр. Съединение, пл. Съединение № 4."**

### **РЕКАПИТУЛАЦИЯ за ОБЕКТ 1**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>ед. Цена без ДДС</b>
1	Първи етап	104 834,97
2	Втори етап	225 651,69
3	Трети етап	16 569,53
	Всичко без ДДС	347 056,19
	ДДС 20 %	69 411,24
	<b>ОБЩО</b>	<b>416 467,43</b>

Изготвил: Антоанета Стефанова

Наименование на оферента: Радиант Инженеринг ЕООД

ПОСПИС И ПЕЧАТ

**RADIANT  
ENGINEERING**  
РАДИАНТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ОБЕКТ 2: "Доставка на обзавеждане и оборудване, ремонтни дейности на сградата и дворно пространство на Детска градина с ясени групи "Осми март", разположена в УПИ I - Детско заведение, кв 66, с административен адрес: гр. Съединение, ул. "Хан Крум" №3а."

Етап **ПЪРВИ ЕТАП**

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Наименование	М-ка	К-во	Ед.цена	Обща ст-ст
<b>I. ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ</b>					
Настилка от бетонови плочи					
1	Доставка и монтаж на градински бордюри 100/25/5 см	м	664,00	16,35	10 856,40
2	Доставка и монтаж на бетонови плочи цвят Сив 40/40/5 см	м <sup>2</sup>	1427,00	32,70	46 662,90
3	Доставка и монтаж на бетонови плочи цвят Червен 40/40/5 см	м <sup>2</sup>	29,00	32,70	948,30
4	Доставка и монтаж на бетонова основа за бордюри В10	м <sup>3</sup>	19,92	152,60	3 039,79
5	Уплътняване земно легло за настилка с павета	м <sup>2</sup>	1456,00	2,13	3 101,28
6	Направа на валирана основа за настилки с бетонови плочи- заклинен трошен камък слой 20 см фракция 0-63 мм	м <sup>3</sup>	218,40	55,26	12 068,78
7	Направа на трамбована основа за настилки с бетонови плочи	м <sup>3</sup>	43,68	49,92	2 180,51
<b>II. ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА</b>					
1	Изкопни за вертикална планировка	м <sup>3</sup>	421,84	21,40	9 027,38

Всичко без ДДС

87 885,34

ДДС 20 %

17 577,07

ОБЩО

105 462,41

Изготвил: Антоанета Стефанова

Наименование на оферента: Радиант инженеринг ЕООД

ПОСПИС И ПЕЧАТ

**RADIANT  
ENGINEERING**  
РАДИАНТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД  
ПЛОВДИВ



ОБЕКТ 2: "Доставка на обзавеждане и оборудване, ремонтни дейности на сградата и дворно пространство на Детска градина с яслени групи "Осми март", разположена в УПИ I - Детско заведение, кв 66, с административен адрес: гр. Съединение, ул. "Хан Крум" №3а."

Етап **ВТОРИ ЕТАП**

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Наименование	М-ка	К-во	Ед.цена	Обща ст-ст
<b>I. АРХИТЕКТУРА</b>					
<b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					
1	Демонтаж на фаянсови плочки по стени, прегради и съществуващи мивки и вани	м <sup>2</sup>	167,88	35,43	5 947,99
2	Демонтаж на вътрешни преградни дървени дограми	м <sup>2</sup>	118,32	8,72	1 031,75
3	Демонтаж на вътрешни дървени врати	бр.	34,00	8,72	296,48
4	Демонтаж на дъсчена ламперия, с вис. 1.70м по стени в стаи за занималня и гардеробни	м <sup>2</sup>	142,30	8,72	1 240,86
5	Демонтаж на подкожушена мазилка по стена в спално помещение на етаж 2, 4 "Б" Група	м <sup>2</sup>	12,70	13,08	166,12
<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ</b>					
6	Изкърпване мазилка по стени 20%	м <sup>2</sup>	25,31	16,35	413,79
7	Доставка и монтаж на фаянсови плочки по стени до височина 1.80м	м <sup>2</sup>	106,38	51,01	5 426,44
8	Боядисване с латексова боя 2 ръце, включително грундиране по стени над 1.80м	м <sup>2</sup>	20,16	13,52	272,56
9	Доставка и монтаж на фаянсови плочки по съществуващи мивки	м <sup>2</sup>	31,50	51,01	1 606,82
10	Доставка и монтаж на фаянсови плочки по преграда между умивалня и тоалетна	м <sup>2</sup>	24,00	51,01	1 224,24
11	Доставка и монтаж на влагоустойчив гипсокартон за обработка на същ. вани	м <sup>2</sup>	6,00	81,75	490,50
12	Доставка и монтаж на фаянсови плочки за обработка на същ. вани	м <sup>2</sup>	6,00	51,01	306,06
13	Доставка и монтаж на настилка от теракот	м <sup>2</sup>	108,00	56,90	6 145,20
14	Изкърпване мазилка по тавани 20%	м <sup>2</sup>	21,96	16,35	359,05
15	Доставка и полагане на латексова боя 2 ръце, включително грундиране по тавани	м <sup>2</sup>	109,80	13,52	1 484,50
16	Изкърпване мазилка по стени 80%, след демонтаж на дъсчена ламперия	м <sup>2</sup>	113,84	16,35	1 861,28
17	Доставка и полагане на латексова боя до 1.80м височина с 2 ръце, включително грундиране по стени с демонтирана ламперия в занимални и гардеробни помещения	м <sup>2</sup>	153,70	13,52	2 078,02
18	Изкърпване мазилка по стени 80%	м <sup>2</sup>	10,16	16,35	166,12
19	Доставка и полагане на латексова боя по стени на стаи в административната част на сградата	м <sup>2</sup>	162,00	13,52	2 190,24
20	Изкърпване мазилка по стени 20% на стаи в административната част на сградата	м <sup>2</sup>	32,40	16,35	529,74
21	Доставка и полагане на латексова боя тавани на стаи в административна част на сградата	м <sup>2</sup>	80,00	13,52	1 081,60
22	Изкърпване мазилка по тавани 20% на стаи в административната част на сградата	м <sup>2</sup>	16,00	16,35	261,60
23	Доставка и монтаж на линолеум за помещения от административната част на сградата	м <sup>2</sup>	65,00	30,52	1 983,80
24	Боядисване с латексова боя 2 ръце, включително грундиране по стена на етаж 2, 4 "Б" гр.	м <sup>2</sup>	12,70	13,52	171,70
25	<b>ВЪТРЕШНИ ПРЕГРАДНИ ДОГРАМИ И ВРАТИ</b>			0,00	
26	Доставка и монтаж на нови вътрешни преградни AL дограми	м <sup>2</sup>	118,32	106,82	12 638,94
27	Доставка и монтаж на нови AL врати (95/255 - 2,42м <sup>2</sup> за бр.) към спални помещения и тоалетни с умивални	бр.	12,00	348,80	4 185,60
28	Доставка и монтаж на нови AL врати (85/255 - 2,17м <sup>2</sup> за бр.)	бр.	22,00	348,80	7 673,60
29	Доставка и монтаж на нови PVC плътни прегради между детски тоалетни	бр.	10,00	272,50	2 725,00
30	Доставка и монтаж на шкаф за съхранение с височина 1.80м	бр.	6,00	490,50	2 943,00
<b>II. ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ</b>					
<b>Демонтаж на парково оборудване</b>					
1	Демонтаж на детски съоръжения -люлки, катерушки и пързалки с товарене, извозване и депониране	бр.	3,00	545,00	1 635,00
<b>Ремонт на парково оборудване</b>					

2	Ремонт на навесите при детските групи /бойдисване/	м <sup>2</sup>	20,00	49,05	981,00
3	Ремонт на люлка /бойдисване, смяна на дъски/	бр.	4,00	109,00	436,00
4	Доставка и монтаж на промит пясък 0,2-2мм дебелина 30см (дезинфекцира се след полагане)	м <sup>3</sup>	16,00	56,68	906,88
6	Направа на шапка от Дървена дъска за сядане 25см	м	75,00	32,70	2 452,50
	<b>Настилка с ударопоглъщащи гумени плочи</b>				
7	Доставка на ударопоглъщащи гумени плочи ТИП 4 червена	м <sup>2</sup>	104,00	85,02	8 842,08
8	Доставка на ударопоглъщащи гумени плочи ТИП 5 жълта	м <sup>2</sup>	194,00	85,02	16 493,88
9	Монтаж на мека настилка каучукови плочи 4см червена -102.32 м2 и зелена - 91.42 м2	м <sup>2</sup>	298,00	85,02	25 335,96
	<b>Настилка с дървени стърготини</b>				
10	Доставка и монтаж на дървесни стърготини, с дебелина на слоя 20см, настилка тип 6 по част "Архитектура", без остри ръбове и краища, под детски люлки	м <sup>3</sup>	35,10	68,67	2 410,32
	<b>Детски съоръжения</b>				
11	Доставка и монтаж на Люлка -двойна за деца 3-12 г.	бр.	3,00	864,37	2 593,11
12	Доставка и монтаж на Клатушка Везна за деца 3-12г.	бр.	2,00	616,40	1 232,80
13	Доставка и монтаж на Клатушка с пружина за деца 3-12г.	бр.	4,00	595,14	2 380,56
	<b>Общи перкови елементи</b>				
14	Монтаж на пейка 180 см - метал с дърво	бр.	15,00	436,00	6 540,00
15	Доставка и монтаж на метален кош за отпадъци	бр.	8,00	177,13	1 417,04
	<b>III. КОНСТРУКТИВНА</b>				
	<b>Земни работи - изкопи</b>				
	Изкоп за единични фундаменти на детски съоръжения	м <sup>3</sup>	9,00	15,59	140,31
	Изкоп за армирана бетонова настилка	м <sup>3</sup>	180,00	15,59	2 806,20
	<b>Земни работи - насипи</b>				
	Уплътнена засипка около единични фундаменти на детски съоръжения	м <sup>3</sup>	6,00	53,85	323,10
	Уплътнена засипка под армирана бетонова настилка	м <sup>3</sup>	120,00	53,85	6 462,00
	<b>Кофражни работи</b>				
	Кофраж за единични фундаменти на детски съоръжения	м <sup>2</sup>	68,00	24,74	1 682,32
	<b>Армировъчни работи</b>				
	Армировка В420 фундаменти на детски съоръжения	кг	475,00	2,62	1 244,50
	Армировка В420 за арм. бет. настилка	кг	2880,00	2,62	7 545,60
	<b>Бетонови работи</b>				
	Бетон С20/25 за фундаменти на детски съоръжения	м <sup>3</sup>	7,00	185,30	1 297,10
	Бетон С20/25 за арм. бет. настилка	м <sup>3</sup>	60,00	185,30	11 118,00
	<b>IV. КОНСТРУКТИВНА ПОКРИВ</b>				
1	Почистване на покривната конструкция, частична сваляне на изолации на местата на стъпване на новата конструкция и общо почистване от боклуци	м <sup>2</sup>	1085,50	2,90	3 147,95
2	Доставка на дървен материал и направа на дървена покривна канструкция	м <sup>3</sup>	52,00	545,00	28 340,00
3	Доставка и монтаж на ъглови профили за връзки при конструкцията, вкл.двупластово грундиране	кг	330,00	3,22	1 062,60
4	Доставка на пирони тип НІЛТІ	бр.	230,00	0,35	80,50
5	Доставка на болт М 12	бр.	230,00	0,61	140,30
6	Доставка на болт М 10	бр.	175,00	0,37	64,75
7	Доставка и монтаж на покривни термopanели 6см	м <sup>2</sup>	1262,60	54,55	68 874,83
8	Доставка и монтаж на термopanели -5см самоносещи се	м <sup>2</sup>	16,00	50,30	804,80
9	Доставка и монтаж на дървена челна дъска , вкл.безиросване и лакиране	м	298,32	30,59	9 125,61
10	Доставка и монтаж на олуци от поц. ламарина с прахово покритие	м	298,32	23,15	6 906,11
11	Доставка и монтаж на водосборни тръби	м	146,50	20,84	3 053,06
12	Доставка и монтаж на водосборни казанчета	бр.	27,00	42,67	1 152,09
13	Доставка и монтаж на влагоустойчив гипсокартон по стрехи, вкл.мрежа по фуги и шпакловка	м <sup>2</sup>	153,00	46,00	7 038,00
14	Латекс по стрехи	м <sup>2</sup>	153,00	12,09	1 849,77
	<b>V. СГРАДНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА</b>				
	<b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>				
1	Починковани тръби 1'' и 3/4''	м	230,00	3,83	880,90
2	Батерия за тоалетен умивалник	бр.	15,00	4,53	67,95
3	Душ батерия	бр.	9,00	4,68	42,12
	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ</b>				
4	Пробиване на отвори в стена отвора и под 35/15	бр.	9,00	24,80	223,20
5	ППР тръби ф 32 PN10 за студена вода - включително и фитинги	м	15	20,35	305,25
6	ППР тръби ф 25 PN10 за студена вода - включително и фитинги	м	100	15,66	1 566,00

7	ППР тръби ф 32 PN20 с алуминиева вложка за топла вода - включително и фитинги	м	15	16,95	254,25
8	ППР тръби ф 25 PN20 с алуминиева вложка за топла вода - включително и фитинги	м	100	17,20	1 720,00
9	Спирателен кран – СК- ½” за тоалетно казанче за деца под 7 (седем) годишна възраст	бр	13	14,26	185,38
10	Спирателен кран – СК- ф 32 за студена вода с изпр. - ППР	бр	6	23,88	143,28
11	Спирателен кран – СК- ф 32 за топла вода с изпр. - ППР	бр	3	39,11	117,33
12	Батерия за тоалетен умивалник - стояща с фотоклетка и външен терморегулатор	бр	12	581,32	6 975,84
13	Външен терморегулатор	бр	12	92,56	1 110,72
14	Батерия за тоалетен умивалник - стояща	бр	3	150,06	450,18
15	Душ-Батерия - стенна	бр	9	161,54	1 453,86
16	Топлоизолация от микропорест материал за тр.- ф 32 б=30 мм	м	30	7,26	217,80
17	Топлоизолация от микропорест материал за тр.- ф 25 б=20 мм	м	200	4,68	936,00
18	Укрепители за водопровод ф25	бр	200	7,82	1 564,00
19	Укрепители за водопровод ф32	бр	60	10,26	615,60
20	Поцинк.или пласмасови тапи 3/4” за затапване на изводи преди монтаж	бр	55	2,55	140,25
21	Изпитване на водопровода на налягане	м	230	1,79	411,70
22	Дезинфекция на водопровода	м	230	1,30	299,00
<b>VI. СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА</b>					
<b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					
23	PVC тръби ф 50 мм	м	60	3,54	212,40
24	Тръби PVC ф 110 мм	м	10	7,94	79,40
25	Тоалетни мивки	бр	15	13,96	209,40
26	Моноблок	бр	13	13,96	181,48
27	Подови сифони	бр	12	6,45	77,40
28	Водосточни поцинковани тръби	м	60	21,68	1 300,80
29	Улей по под за полагане на канализация ф50мм	м	10	7,27	72,70
30	Изкопаване на гнезда в пода -ръчно за полагане на сифони в бетонов под до 20см с размери на гнездото от 20/20см до 30/30см	м <sup>2</sup>	0,6	26,75	16,05
<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ</b>					
31	PVC тръби ф 50 мм БДС EN ISO 9699 - включително и фитинги	м	60	19,13	1 147,80
32	PVC тръби ф 110 дебелостенно SN8 БДС EN 13476-1,2,4 от 2008г. - включително и фитинги	м	20	30,44	608,80
33	Подов сифон - ПС ф50 БДС 1194:1976	бр	12	31,46	377,52
34	Нови сифони за съществуващи вани	бр	9	44,21	397,89
35	Монтаж на керамична вана за крака и сифон -детска	бр	4	111,46	445,84
36	Клозетно седало моноблок за деца 0-7 години – с всички съпътстващи части	бр	13	406,11	5 279,43
37	Тоалетен умивалник среден формат комплект със сифон за деца от 0-7 години. - с всички съпътстващи части	бр	12	205,89	2 470,68
38	Тоалетен умивалник среден формат комплект със сифон - с всички съпътстващи части	бр	3	140,28	420,84
39	Ревизионен отвор PO 50 – PVC	бр	6	13,04	78,24
40	Ревизионен отвор PO 110 – PVC	бр	6	16,15	96,90
41	Клапан за невентилиран ВКК ф110	бр	3	31,17	93,51
42	Превключване в съществуващата вертикална канализация с цел вентилация и отвеждане на отпадъчните води	бр	9	12,13	109,17
43	Скоби за укрепване на PVC тръби ф50	бр	30	12,12	363,60
44	Скоби за укрепване на PVC тръби ф110	бр	15	15,47	232,05
45	Изпитване на канализацията до ф160 в сградата	м	80	2,45	196,00
<b>VII. ОВК</b>					
<b>Слънчева инсталация за ясла "Б" и първа "В" група</b>					
1	Слънчев колектор със СРС рефлектор, 18 бр. вакуумни тръби и 3,0 м <sup>2</sup> активна площ	бр	1	2834,00	2 834,00
2	Бойлер с една серпентина и ел нагревател 150 л.	бр	1	610,40	610,40
3	Помпена еднощрангова група с дебитомер, термометър, манометър, предпазен клапан с дебит на циркулационната помпа 2-12 л/мин	бр	1	1373,40	1 373,40
4	Затворен мембранен разширителен съд 25л	бр	1	136,25	136,25
5	Дигитално управление	бр	1	664,90	664,90
6	Възвратен клапан ф 1"	бр	1	12,54	12,54
7	Филтър ф 1"	бр	1	20,93	20,93
8	Арматура за пълнене и източване ф 22	бр	1	122,08	122,08

9	Предпазен клапан Ду 20 3bar	бр	1	44,69	44,69
10	Кран сферичен ф1" с холендър	бр	2	52,32	104,64
11	Соларен бърз обезвъздушител	бр	2	119,90	239,80
12	Кран ф 1/2"	бр	2	13,19	26,38
13	Тапа ф 1/2"	бр	2	9,92	19,84
14	Компресионен патрон за датчик	бр	1	6,65	6,65
15	Адаптор нипел ф22/1"	бр	3	19,08	57,24
16	Адаптор нипел ф22/3/4"	бр	2	19,08	38,16
17	Тройник муфа ф22x1/2"xf22	бр	2	24,53	49,06
18	Нипел 1"x1"	бр	2	10,36	20,72
19	Адаптор муфа ф22x1"	бр	1	19,08	19,08
20	Тръба медна ф22	лм	17,5	20,93	366,28
21	Коляно медно ф 22	бр	8	5,56	44,48
22	Топлоизолация по тръби ф 22x1	лм	17,5	4,25	74,38
23	Монтаж на соларна инсталация	бр	1	1308,00	1 308,00
<b>Слънчева инсталация за ясла "А" и четвърта "Б" група</b>					
24	Слънчев колектор със СРС рефлектор, 18 бр. вакуумни тръби и 3,0 м <sup>2</sup> активна площ	бр	1	2834,00	2 834,00
25	Бойлер с една серпентина и ел нагревател 150 л.	бр	1	610,40	610,40
26	Помпена еднощрангова група с дебитомер, термометър, манометър, предпазен клапан с дебит на циркуляционната помпа 2-12 л/мин	бр	1	1373,40	1 373,40
27	Затворен мембранен разширителен съд 25л	бр	1	136,25	136,25
28	Дигитално управление	бр	1	664,90	664,90
29	Възвратен клапан ф 1"	бр	1	12,54	12,54
30	Филтър ф 1"	бр	1	20,93	20,93
31	Арматура за пълнене и източване ф 22	бр	1	122,08	122,08
32	Предпазен клапан Ду 20 3bar	бр	1	44,69	44,69
33	Кран сферичен ф1" с холендър	бр	2	52,32	104,64
34	Соларен бърз обезвъздушител	бр	2	119,90	239,80
35	Кран ф 1/2"	бр	2	13,19	26,38
36	Капа ф 1/2"	бр	2	9,92	19,84
37	Компресионен патрон за датчик	бр	1	6,65	6,65
38	Адаптор нипел ф22/1"	бр	3	19,08	57,24
39	Адаптор нипел ф22/3/4"	бр	2	19,08	38,16
40	Тройник муфа ф22x1/2"xf22	бр	2	24,53	49,06
41	Нипел 1"x1"	бр	2	10,36	20,72
42	Адаптор муфа ф22x1"	бр	1	19,08	19,08
43	Тръба медна ф22	лм	22,5	20,93	470,93
44	Коляно медно ф 22	бр	8	5,56	44,48
45	Топлоизолация по тръби ф 22x1	лм	22,5	4,25	95,63
46	Монтаж на соларна инсталация	бр	1	1308,00	1 308,00
<b>Слънчева инсталация за втора група и трета "Б" група</b>					
47	Слънчев колектор със СРС рефлектор, 18 бр. вакуумни тръби и 3,0 м <sup>2</sup> активна площ	бр	1	2834,00	2 834,00
48	Бойлер с една серпентина и ел нагревател 150 л.	бр	1	610,40	610,40
49	Помпена еднощрангова група с дебитомер, термометър, манометър, предпазен клапан с дебит на циркуляционната помпа 2-12 л/мин	бр	1	1373,40	1 373,40
50	Затворен мембранен разширителен съд 25л	бр	1	136,25	136,25
51	Дигитално управление	бр	1	664,90	664,90
52	Възвратен клапан ф 1"	бр	1	12,54	12,54
53	Филтър ф 1"	бр	1	20,93	20,93
54	Арматура за пълнене и източване ф 22	бр	1	122,08	122,08
55	Предпазен клапан Ду 20 3bar	бр	1	44,69	44,69
56	Кран сферичен ф1" с холендър	бр	2	52,32	104,64
57	Соларен бърз обезвъздушител	бр	2	119,90	239,80
58	Кран ф 1/2"	бр	2	13,19	26,38
59	Капа ф 1/2"	бр	2	9,92	19,84
60	Компресионен патрон за датчик	бр	1	6,65	6,65
61	Адаптор нипел ф22/1"	бр	3	19,08	57,24
62	Адаптор нипел ф22/3/4"	бр	2	19,08	38,16
63	Тройник муфа ф22x1/2"xf22	бр	2	24,53	49,06
64	Нипел 1"x1"	бр	2	10,36	20,72
65	Адаптор муфа ф22x1"	бр	1	19,08	19,08
66	Тръба медна ф22	лм	19,5	20,93	408,14
67	Коляно медно ф 22	бр	8	5,56	44,48

68	Топлоизолация по тръби ф 22x1	лм	19,5	4,25	82,88
69	Монтаж на соларна инсталация	бр	1	1308,00	1 308,00

Всичко без ДДС  
ДДС 20 %  
ОБЩО

363 725,70  
72 745,14  
436 470,84

Изготвил: Антоанета Стефанова

Наименование на оферента: Радиант инженеринг ЕООД

ПОСПИС И ПЕЧАТ

**RADIANT  
ENGINEERING**  
РАДИАНТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД  
ПЛОВДИВ

ОБЕКТ 2: "Доставка на обзавеждане и оборудване, ремонтни дейности на сградата и дворно пространство на Детска градина с яслени групи "Осми март", разположена в УПИ I - Детско заведение, кв 66, с административен адрес: гр. Съединение, ул. "Хан Крум" №3а."

**Етап ТРЕТИ ЕТАП**

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

№	Наименование	М-ка	К-во	Ед.цена	Обща ст-ст
<b>I. ПОЛИВНА СИСТЕМА</b>					
<b>Материали - gain bird, автоматика и тръби</b>					
1	Доставка и монтаж на разпръсквач дефлекторен 1804 (комлект)	бр	34,00	13,52	459,68
2	Доставка и монтаж на разпръсквач роторен 3504 (комлект)	бр	110,00	36,52	4 017,20
3	Доставка и монтаж на разпръсквач роторен 5004 (комлект)	бр	34,00	38,15	1 297,10
4	Доставка и монтаж на дюза VAN за разпръсквач 1804	бр	34,00	5,34	181,56
5	Доставка и монтаж на дюза MPR за разпръсквач 1804	бр	12,00	21,26	255,12
6	Доставка и монтаж на маркуч за капково напояване	м	100,00	0,76	76,00
7	Доставка и монтаж на шахта за кранче 3/4" - DN20 - VBA02673	бр	3,00	91,56	274,68
8	Доставка и монтаж на шахта за клапани кръгла VBA02673	бр	1,00	26,92	26,92
9	Доставка и монтаж на кран сверичен месингов 1"	бр	1,00	21,26	21,26
10	Доставка и монтаж на кран сверичен месингов 1 1/2"	бр	7,00	35,43	248,01
11	Доставка и монтаж на шахта за клапани правоъгълна VBA02674	бр	5,00	63,77	318,85
12	Доставка и монтаж на програматор Rain Bird модел ESP-4	бр	1,00	361,34	361,34
13	Доставка и монтаж на разширителен модул 3 станции за програматор	бр	2,00	59,51	119,02
14	Доставка и монтаж на датчик за дъжд RSD-Vex	бр	1,00	96,36	96,36
15	Доставка и монтаж на клапан ел. магнитен 100DV (1", ~24V)	бр	1,00	68,02	68,02
16	Доставка и монтаж на клапан ел. магнитен 150GA (1 и 1/2", ~24V)	бр	7,00	155,87	1 091,09
17	Доставка и монтаж на кабел СВТ 5*1.5мм2 + гофре	м	200,00	2,29	458,00
18	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3*1.5мм2 + гофре	бр	100,00	2,07	207,00
19	Доставка и монтаж на батерия 9V - алкална	бр	2,00	7,09	14,18
20	Доставка и монтаж на тръба PE DNФ25 с вкл. Фитинги за монтаж	м	125,00	2,29	286,25
21	Доставка и монтаж на тръба PE DNФ32 с вкл. Фитинги за монтаж	м	222,00	2,29	508,38
22	Доставка и монтаж на тръба PE DNФ40 с вкл. Фитинги за монтаж	м	342,00	3,16	1 080,72
23	Доставка и монтаж на тръба PE DNФ50 с вкл. Фитинги за монтаж	м	870,00	3,71	3 227,70
24	Доставка и монтаж на тръба PE DNФ63 с вкл. Фитинги за монтаж	м	20,00	5,01	100,20
25	Доставка и монтаж на тръба PE DNФ75 с вкл. Фитинги за монтаж	м	15,00	10,68	160,20
26	Изкопни и обратно насипни работи	м	1400,00	13,95	19 530,00
27	Монтаж на тръбни системи и снатки	бр	1,00	6474,60	6 474,60
<b>Материали за помпена станция</b>					
28	Доставка и монтаж на центробежна помпа	бр	1,00	1399,56	1 399,56
29	Доставка и монтаж на контролно табло	бр	1,00	495,95	495,95
30	Доставка и монтаж на хидрофорен разширителен съд 80л.	бр	1,00	255,06	255,06
31	Доставка и монтаж на пресостат (високо налягане)	бр	1,00	43,60	43,60
32	Доставка и монтаж на пресостат (ниско налягане)	бр	1,00	43,60	43,60
33	Доставка и монтаж на кабел електрически ШВПС 3*1.5мм2	м	50,00	1,85	92,50
34	Доставка и монтаж на кабел електрически ШВПС 3*1.5мм3	м	50,00	1,85	92,50
35	Доставка и монтаж на смукател 2 1/2" с възвратен клапан	бр	1,00	226,72	226,72
36	Доставка и монтаж на ВиК фитинги и арматури за монтаж	бр	1,00	354,25	354,25
37	Доставка и монтаж на тръба PP DN63	м	10,00	4,58	45,80
38	Доставка и монтаж на сонди за ниво	бр	3,00	24,09	72,27
39	Доставка и монтаж на хидроциклонен филтър 2"	бр	1,00	410,93	410,93
40	Доставка и монтаж на фин дисков филтър 2"	бр	1,00	234,35	234,35
41	Доставка и монтаж на крепежни елементи	бр	1,00	28,34	28,34
42	Доставка и монтаж на наблюдателна тръба сондаж	бр	1,00	283,40	283,40

Всичко без ДДС

45 038,27

ДДС 20 %

9 007,65

ОБЩО

54 045,92

Изготвил: Антоанета Стефанова

Наименование на оферента: Радиант Инженеринг ЕООД

ПОСПИС И ПЕЧАТ



ОБЕКТ 2: "Доставка на обзавеждане и оборудване, ремонтни дейности на сградата и дворно пространство на Детска градина с яслени групи "Осми март", разположена в УПИ I - Детско заведение, кв 66, с административен адрес: гр. Съединение, ул. "Хан Крум" №3а."

### РЕКАПИТУЛАЦИЯ за ОБЕКТ 2

№	Наименование	ед. Цена без ДДС
1	Първи етап	87 885,34
2	Втори етап	363 725,70
3	Трети етап	45 038,27
	Всичко без ДДС	496 649,31
	ДДС 20 %	99 329,86
	ОБЩО	595 979,17

Изготвил: Антоанета Стефанова

Наименование на оферента: Радиант Инженеринг ЕООД

ПОСПИС И ПЕЧАТ

**RADIANT  
ENGINEERING**  
РАДИАНТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД  
ПЛОВДИВ