



ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ

Гр. Съединение, бул. "6-ти септември" № 13, url : www.saedinenie.org
тел: 0318/ 2-39-21, факс: 0318/ 2-35-17, e-mail : oba_saedinenie@abv.bg

Одобрявам:

Кмет на община Съединение

/Атанас Балкански/

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ЗА

Обект: „Ремонтни дейности в Детски градини на територията на Община Съединение, Пловдивска област: Детски градина с яслени групи „8-ми март” гр. Съединение, ДГ „Светлина” с. Царимир и ДГ „Авлига” с. Голям Чардак

I. Място за изпълнение на поръчката:

Град Съединение, в сградата на бившата ДЯ „Недялка Шилева”, понастоящем Детска градина „Осми март”, с втори адрес ул. „Хан Крум” № 3, ДГ „Осми март”, с адрес площад „Съединение” № 4, ДГ „Светлина” с. Царимир и ДГ „Авлига” с. Голям Чардак.

II. Обект на поръчката:

Двора и сградите на двете сгради на ДГ „8-ми март”, гр. Съединение, сградата на ДГ „Светлина”, с. Царимир и сградата на ДГ „Авлига”, с. Голям Чардак.

III. Описание на основните строително - монтажни и ремонтни дейности по изпълнение на поръчката:

Предметът на поръчката обхваща следните дейност

1. ДГ „8-ми март” на ул. „Хан Аспарух” № 3, гр. Съединение

A. В двора

- ремонт на тротоарните настилки в двора около сградата – от североизток, север и северозапад
- разбиване на бетона на съществуващите 6 бр. пясъчници и направа на нови с размери 4,0/4,0м с пейки по цялата дължина
- демонтаж, преместване и монтаж на съществуващите сенници на пясъчниците, пейките под тях, както и направа на нова обшивка от ЛТ ламарина на един от сенниците
- направа на армирана бетонова настилка и ударопогълщаща настилка с дебелина 3 см., както и полагане на нови бетонови плочи и бордюри на 2 от площадните и пренареждане на съществуващите бетонови плочи на останалите 4 бр.

Б. В перално и гладачно помещение

- ремонт на настилките и пода и частично фаянс по стените
- частичен ремонт на канализацията
- подмяна на 6 бр. врати с алуминиеви

В. В сградата

- частичен ремонт на ел инсталацията и монтаж на 17 бр. осветителни тела с по 4 бр. луминисцентни осветителни тела

2. ДГ „8-ми март” на пл. „ Съединение” № 4, гр. Съединение

A. Ремонт на плочици и сенници в двора на детската градина

- направа на настилки в североизточната, северната и северозападната част на двора около сградата на градината
- ремонт на 4 бр. сенници – направа на летвена скара, дъсчена обшивка и покриване с ондулин

Б. Ремонтни дейности в сградата

- настилка от гранитогрес на северната тераса на сградата
- частичен ремонт по тавана и стени северната част на фойето на сградата
- подмяна на 20 бр. вътрешни врати с алуминиев профил
- частична подмяна на улуци и водосточна тръба на коридора и кухненския блок

3. Ремонтни дейности в ДГ „Светлина” с. Царимир

- Ремонт настилка тераси на втория етаж към двора – направа на настилка от гранитогрес, ремонт на мазилката и боядисване акрилатни бои
- подмяна на 20 бр. вътрешни врати, витрини и прозорци в сградата – алуминиеви по детайл
- доставка и монтаж на летяща алуминиева врата към физкултурния салон и витрини от ПВЦ.
- частичен ремонт на облицовка от фаянсови плочи

4. ДГ „Авлига” с. Голям Чардак

- демонтаж на съществуващата и доставка и монтаж на алуминиева входна врата с витрина с прекъснат термо мост.

Наименованието на всички видове строително ремонтни работи и тяхното количество е посочено в приложената по-долу количествено - стойностна сметка (ценово предложение).

Количествата се доказват с подробни ведомости и количествени сметки, подписани от Възложителя и Изпълнителя.

Разходните норми за труд, механизация и материали да бъдат на базата на уедрени сметни норми /УСН/ или СЕК.

Количествено-стойностна сметка					
Обект: "Ремонтни дейности в детски градини на територията на					
Община Съединение, Пловдивска област:					
I. ДГ "8-ми март" - гр. Съединение;					
II. ДГ "Светлина" - с. Царимир;					
III. ДГ "Авлига" - с. Голям Чардак					
№ по ред	Видова строителни работи	Ед. мяр- ка	Количество	Ед. цена /лв./	Стойност /лв./
1	3	4	6	5	7
<u>I.I.</u>	<u>Ремонтни дейности - Детска градина с яслени групи "8-ми март", ул. "Хан Крум" № 3, гр. Съединение</u>				
	Ремонт на тротоарна настилка в двора на детската градина				
1	Разваляне на настилка от циментови и базалтови плочи, вкл. сортиране на плочите	м ²	105,00		
2	Тънки изкопи с деб. до 10 см. ръчно в земни почви с прехвърляне на 3 м. хоризонтално	м ³	10,50		
3	Ръчно натоварване, превоз на 50 м. и разтоварване на земни почви с ръчни колички	м ³	10,50		
4	Направа на пясъчна основа - деб 5 см. - под тротоарни настилки - плочник	м ³	15,75		

5	Настилка от бетонови плочи 40/40/5 см.	м ²	105,00		
6	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри - градински 8/20/50	м	86,00		
7	Пренареждане на съществуващи плочи	м ²	137,00		
8	Пердасена армирана замазка - по външно стълбище - към помещение на котелно	м ²	4,00		
Ремонтни дейности - детски площадки в двора на детската градина					
9	Разбиване на бетонни блокове на съществуващи пясъчници	м ³	6,00		
10	Демонтаж и монтаж на детска пейка с размери 140/25 см. с облегалка	бр.	18,00		
11	Демонтаж и монтаж на метална пейка с размери 205/102 см.	бр.	4,00		
12	Разваляне на настилка от циментови и базалтови плочи, вкл. сортиране на плочите	м ²	50,00		
13	Направа пясъчник за игра с размери 4,0/4,0 м., дълбочина 0,45 м. с пейка - по цялата дължина	бр.	6,00		
14	Демонтаж, преместване и монтаж на метален сенник с размери 300/580 см.	бр.	6,00		
15	Доставка и монтаж обшивка по покрив на сенник с LT-ламарина 0,6 мм.	м ²	22,00		
16	Тънки изкопи с деб. 10 см. ръчно в земни почви с прехвърляне на 3 м. хоризонтално	м ³	20,00		
17	Ръчно натоварване, превоз на 50 м. и разтоварване на земни почви с ръчни колички	м ³	20,00		
18	Доставка и полагане на основа от трошенокаменна настилка - уплътнена с деб. 5 см.	м ³	14,00		
19	Доставка и монтаж на заварени мрежи Ф8 мм (15/15см.) за армиране на бетонова настилка	м ²	108,00		
20	Армиран бетон - деб. 5 см.	м ³	6,00		
21	Вароциментов разтвор М50 - с деб. 3 см.	м ³	2,00		
22	Настилка от бетонови плочи 40/40/5 см. на вароциментов разтвор	м ²	60,00		
23	Еластична ударопоглъщаща настилка с дебелина 3 см.	м ²	108,00		
24	Доставка и полагане на градински бордюри 8/20/50	м	80,00		
25	Пренареждане на съществуващи плочи по площадки	м ²	80,00		
Вътрешни ремонтни дейности - перално и гладачно помещение					
26	ПВЦ тръби муфени с фасонни части Ф50/1,8	м	6,00		

27	Сифон подов чугунен Ф50	бр.	1,00		
28	Пердашена армирана замазка - 6 см. по фундамент	м ²	4,50		
29	Разбиване на армирана бетонна настилка - ръчно с почистване	м ²	7,00		
30	Ремонт мозайка по подове	м ²	3,50		
31	Изваждане каса на врати от зид - всички видове	бр.	6,00		
32	Доставка и монтаж на врати от ПВЦ - плътни, без стъкло	м ²	2,00		
33	Доставка и монтаж на врати от ПВЦ с прозорец - плътна отваряема част на вратата - 91/202 см. и прозорец над нея - неотваряем 51/ 91 см. - тип 2	м ²	9,30		
34	Изкърпване около врати - вътрешно	м	36,00		
35	Частична обрлицовка с фаянсови плочки на лепило	м ²	15,00		
36	Боядисване с латекс двукратно в перално и гладачно помещение	м ²	160,00		
37	Настилка от гранитогрес на лепило - в перално помещение	м ²	32,00		
38	Подови первази от гранитогрес на лепило	м	30,00		
	Ремонтни дейности в групи и коридори				
39	Лампен излаз с мостов проводник (с вкл. материали и проводници)	бр.	13,00		
40	Доставка на луминистцентно осветително тяло 4 x 18 W	бр.	17,00		
41	Монтаж на луминистцентно осветително тяло на таван	бр.	17,00		
<u>I.П.</u>	<u>Ремонтни дейности - Детска градина с яслени групи "8-ми март" - пл. "Съединение" № 4, гр. Съединение</u>				
	Ремонт на плочници и сенници в двора на детската градина				
42	Разваляне на настилка от базалтови плочи	м ²	61,00		
43	Демонтаж на циментова замазка	м ²	30,00		
44	Тънки изкопи с деб. 15 см. ръчно в земни почви с прехвърляне на 3 м. хоризонтално - плочник	м ³	19,50		
45	Ръчно натоварване, превоз на 50 м. и разтоварване на земни почви с ръчни колички - от плочник	м ³	19,50		

46	Доставка и полагане на основа от трошенокаменна настилка - с деб. 5 см. - плочник	м ³	12,50		
47	Направа на пясъчна основа - деб 5 см. - под тротоарни настилки - плочник	м ³	7,10		
48	Настилка от паргинг елементи /пътни ивици/ - плочник	м ²	50,00		
49	Настилка от бетонови плочи 40/40/5 см. на вароциментов разтвор - плочник	м ²	61,00		
50	Доставка и полагане на градински бордюри - около сградата 8/20/50 см.	м	12,00		
51	Бетонова подова настилка 10 см.	м ²	15,00		
52	Пердашена циментна замазка с фибри - 4см.	м ²	15,00		
53	Тънки изкопи с деб. 15 см. ръчно в земни почви с прехвърляне на 3 м. хоризонтално - около сградата	м ³	7,50		
54	Ръчно натоварване, превоз на 50 м. и разтоварване на земни почви с ръчни колички - около сградата	м ³	7,50		
55	Доставка и полагане на основа от трошенокаменна настилка - с деб. 10 см. - около сградата	м ³	10,00		
56	Настилка от бетонови плочи 30/30/5 см. на вароциментов разтвор - около сградата - без доставка на плочите	м ²	50,00		
57	Доставка и полагане на градински бордюри - около сградата 8/20/50 см.	м	56,00		
58	Направа на дъсчена обшивка за покриване - сенници	м ²	135,00		
59	Направа на летвена скара - сенници	м ²	135,00		
60	Покриване с ондулин върху готова основа - сенници	м ²	135,00		
61	Челни рендосани дъски - сенници	м ²	10,00		
62	Минизиране на стоманени повърхности - сенници	м ²	75,00		
63	Лакиране на дървени повърхности - сенници	м ²	145,00		
	Ремонтни дейности - сграда				
64	Настилка от гранитогрес по тераса	м ²	28,00		
65	Очукване на вътрешна вароциментна мазилка	м ²	13,00		
66	Вароциментна вътрешна финна мазилка с готова смес	м ²	13,00		
67	Гипсова изравнителна мазилка - вътрешна	м ²	13,00		

68	Противоплесенна обработка по стени и тавани с готов грунд	м ²	13,00		
69	Боядисване с латекс двукратно	м ²	13,00		
70	Изваждане каса на врати от зид - всички видове	бр.	20,00		
71	Доставка и монтаж на врати от алуминиева дограма-обикновен профил-плътни, без стъкло	м ²	7,20		
72	Доставка и монтаж на врати от алуминиева дограма - обикновен профил, плътна част - 60 %, стъкло - 40 %	м ²	28,80		
73	Изкърпване около врати и прозорци - вътрешно - вкл. боядисване с латекс	м	98,00		
74	Демонтаж на улици	м	7,00		
75	Седящи олуци от поцинкована ламарина 0,55 мм, правени на място	м	7,00		
76	Доставка и монтаж на готова водосточна тръба от поцинкована ламарина	м	4,00		
II.	<u>Ремонтни дейности ДГ "Светлина" - с. Царимир</u>				
77	Хидроизолация мазана еластична - един пласт по подове тераса	м ²	68,00		
78	Настилка от гранитогрес на лепило	м ²	68,00		
79	Очукване на вароциментна мазилка	м ²	68,00		
80	Изкърпване външна гладка вароциментна мазилка	м ²	68,00		
81	Грундиране върху мазилка	м ²	68,00		
82	Боядисване с акрилатни бои двукратно	м ²	68,00		
83	Изваждане каси на врати, витрини и прозорци от зид - всички видове	бр.	20,00		
84	Доставка и монтаж на витрини от ПВЦ дограма	м ²	14,70		
85	Доставка и монтаж на витрини с врата - отваряема част 190 см./88 см. от алуминиева дограма - обикновен профил - 2 бр. от този тип - към мокри помещения - тип 3	м ²	11,50		
86	Доставка и монтаж на витрини с врата - отваряема част 190 см./98 см. от алуминиева дограма - обикновен профил - 2 бр. от този тип - към игрална част група - тип 4	м ²	8,60		
87	Доставка и монтаж на витрини с врата - отваряема част 190 см./90 см. и шубер - отваряем - с размери 115 см. / 50 см. от алуминиева дограма - обикновен профил - към кухня - тип 5	м ²	11,50		
88	Доставка и монтаж на врати от от алуминиева дограма - обикновен профил - плътна част 60% и стъкло - 40%	м ²	35,00		

89	Доставка и монтаж на прозорец от алуминиева дограма - обикновен профил - 100% отваряемост	м ²	1,04		
90	Доставка и монтаж на летяща врата - отваряема част 162 см./200 см. от алуминиева дограма - обикновен профил към физкултурен салон - тип 6 - летяща	м ²	4,30		
91	Изкърпване около врати и прозорци - вътрешно - вкл. боядисване с латекс	м	120,00		
92	Обрлицовка с фаянсови плочки на лепило	м ²	3,00		
III.	<u>Ремонтни дейности ДГ "Авлига" - с. Голям Чардак</u>				
93	Доставка и монтаж на витрина с врата от алуминиева дограма с прекъснат термо мост отваряема част на вратата 90/200 см., витрини- неотваряеми - 1 бр. от този тип	м ²	3,96		

ВСИЧКО:

ПЕЧАЛБА на строителя:%

ВСИЧКО:

ДДС: 20%

ОБЩО с вкл. ДДС:

IV. Предлагана цена по параметри, посочена в ценовото предложение:

Прогнозната стойност на обекта е не повече от 80 000 лв. без ДДС или 96 000 лв. с вкл. ДДС.

Ценообразуващите параметри за видовете работи - не се оценяват допълнително:

1. Часова ставка влв.
2. Допълнителни разходи:
върху труда в %
върху механизацията в..... %
3. Транспортни и доставно-складови разходи..... %, /но не повече от 8 %, а над него се доказват с транспортна схема и финансови отчети за направените разходи/.
4. Печалба върху СМР в%

Максимален срок за изпълнение - не по дълъг от 20 дни.

V. Необходима техника за извършване на предвидените работи и техн. персонал:

Фирмата изпълнител да притежава необходимата техника, за извършване на видовете работи, предмет на поръчката, а именно:

- Камсион бордови – 1 бр.
- Ударно пробивна /къртачна/ техника – 2 бр.
- Заваръчен апарат – 1 бр.
- Шлайф машина – 1 бр.

Фирмата да има специализиран персонал за извършване на предвидените строително-ремонтни работи и строителен инженер или строителен техник за ръководене и отчитане на извършените работи.

VI. Изисквания за изпълнение и качество

Фирмата изпълнител да е член на Камарата на строителите в България и да е вписана в централния професионален регистър на строителите в България

При извършване на строително-ремонтните работи да се спазват изискванията на БДС и действащите към момента на изпълнение нормативни документи по отношение изпълнението и приемането на СРР.

Качеството на материалите да се **доказват със сертификат за качество.**

Възложените работи да се изпълняват при спазване на действащите в страната нормативни документи, стандарти и изисквания за безопасни условия на труд, безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и опазване на околната среда.

VII. Приемане на извършената работа и контрол на обекта

Строително - ремонтните работи се приемат със съставяне и подписване на протокол обр. 19 и представяне на фактура за извършените работи.

Протокол обр. 19 за приемане на количеството извършени СРР се съставя от Изпълнителя и се подписва от Инвеститора, след измерване на място на изпълнените СМР и СРР от Изпълнителя на база на договорените ценообразуващи показатели.

ПРИЛОЖЕНИЯ: детайли алуминиева дограма – 6 бр.

Изготвил:

/ инж. К. Стойчев /

Одобрявам:
Кмет на община Съединение
/ Атанас Балкански /



КРИТЕРИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Икономически най-изгодна оферта.

Показатели за оценяване:

П 1 - Предложена от участника цена в лева без ДДС

П 2 - Срок на изпълнение

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

$$(КО) = (П 1) + (П 2)$$

КО има максимална стойност 100 точки.

На първо място се класира участникът събрал най-много точки КО.

Относителна тежест на показателите за оценяване:

П 1 = 80 точки, максимална стойност

П 2 = 20 точки, максимална стойност

Указания за определяне на оценката по всеки показател:

1. Предложена от участника цена в лева без ДДС

Оценката по този показател се формира, като най-ниската предложена цена, без ДДС от участник, допуснат до оценяване, се разделя на цената, без ДДС, предложена от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 80 (осемдесет точки).

$$П 1 = (П 1 \text{ min} / П 1 \text{ n}) * 80$$

където:

П1 min – най-ниската предложена цена от участник, допуснат до класиране в лева, без ДДС

П1 n - цената, предложена от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката в лева, без ДДС

2. П2 – Предлаган срок за изпълнение

Оценката по този показател се формира, като най-краткия предложен срок от участник, допуснат до оценяване, се разделя на срока, предложен от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 20 (двадесет точки).

$$П 2 = (П 2 \text{ min} / П 2 \text{ n}) * 20$$

където:

П2 min – най-краткия предложен срок от участник, допуснат до класиране

П2 n - е срокът, предложен от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката

Изготвил:

/ инж. К. Стойчев /